

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Ustawienie krawężnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2904D w miejscowości Lutomia Dolna - długość 135 mb</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.1	0401-04	kat.III-IV 135	m	135.000	
				RAZEM	135.000
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04 1103-05	0.3*0.3*135	m <sup>3</sup>	12.150	
				RAZEM	12.150
<b>2</b>		<b>Odwodnienie</b>			
3	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC litych SN* łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.2	0408-03	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.2	0524-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namotu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.2	1403-05	43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
<b>3</b>		<b>Krawężnik</b>			
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.3	0402-04	(135)*0.3*0.3	m <sup>3</sup>	12.150	
				RAZEM	12.150
7	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03	135	m	135.000	
				RAZEM	135.000
<b>4</b>		<b>Pobocze</b>			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0114-07 0114-08	135*1.0	m <sup>2</sup>	135.000	
				RAZEM	135.000
<b>5</b>		<b>Prace wykończeniowe</b>			
9	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.5	1106-01	(135)*(0.05+0.05)*0.7*2	t	18.900	
				RAZEM	18.900