

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części I - budowa oświetlenia

Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	Nr przejścia	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	ZALECENIA OGÓLNE:		
					Środki budowlane	Organizacja ruchu	Inne
1	Topolowa	Ariańska	13/KRK/2019	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych	Odsunięcie możliwości parkowania od przejścia	Poprawa oświetlenia istniejącego
2	Topolowa	Ariańska	14/KRK/2019	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych, ewentualna zmiana lokalizacji wpustu deszczowego	Odsunięcie możliwości parkowania od przejścia, przesunięcie przejścia w stosunku do istniejącego położenia, zmiana lokalizacji znaku pionowego	Regularne sprzątanie liści, ewentualne przycięcie gałęzi i poprawa oświetlenia istniejącego
3	Ariańska	Topolowa	15/KRK/2019	2	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych	Odsunięcie możliwości parkowania od przejścia	Regularne sprzątanie liści, poprawa oświetlenia istniejącego
4	Rakowicka	Topolowa		2	Przebudowa oświetlenia	Wyposażenie przejścia w elementy dla niewidomych	Kontrola prawidłowości parkowania
5	Łużycka	Bochenka			Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego		
6	Bochenka	Łużycka			Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego		
7	al. J. Skrzyneckiego	Rydłówka			Budowa oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych		

Starszy Specjalista
Kondracki
Dariusz Kondracki

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części II - budowa oświetlenia

ZALECENIA OGÓLNE:						
Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	Środki budowlane	Organizacja ruchu	Inne
1	Mikołajczyka	Dunikowskiego		Budowa oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych		
2	Mikołajczyka	przy przystanku tramwajowym "Dunikowskiego"		Budowa oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych		
3	ul. Xawerego Dunikowskiego	al.. Andersa		Budowa oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych		
4	ul. Xawerego Dunikowskiego	Na wysokości bud. Dunikowskiego 12		Budowa oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych		
5	Radzikowskiego	Murarską		Budowa oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych		
6	al. Solidarności	Ujastek		Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego dla 2 przejść na al. Solidarności przy skrzyżowaniu z ul. Ujastek		
7	al. Solidarności	Ujastek		Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego dla przejścia dla pieszych przez torowisko tramwajowe oraz doświetlenie przystanku tramwajowego przy al. Solidarności przy skrzyżowaniu z ul. Ujastek		

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części III - budowa oświetlenia wraz z przebudową infrastruktury

Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	Nr przejścia	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	ZALECENIA OGÓLNE:		
					Środki budowlane	Organizacja ruchu	Inne
1	Łobzowska	Siemiradzkiego	22/KRK/2019	2	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych, uzupełnienie urządzeń dla osób niewidomych, usunięcie krawężnika zlokalizowanego w świetle przejścia	Zwężenie przejścia, odsunięcie od drzewa	Regularne sprzątanie liści, ewentualne przycięcie gałęzi lub wycinka drzewa i poprawa oświetlenia istniejącego
2	Szujskiego	Krupnicza	24/KRK/2019	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych, korekta krawężnika, poprawa stanu technicznego nawierzchni	Odsunięcie możliwości parkowania od przejścia z fizycznym uniemożliwieniem parkowania przy przejściu, wprowadzenie oznakowania pionowego	Poprawa oświetlenia istniejącego
3	Modrzewiowa	Kasztanowa	32/KRK/2019	1	Oświetlić przejście i okolice przejścia. Budowa płytek prowadzących na całej szerokości przejścia	Wykonanie linii P-14. Uzupełnienie oznakowania skrzyżowania. Wprowadzenie dwustronnych znaków D-6 i T-27 z tłem odbłaskowym. Uzupełnienie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu. Wprowadzenie ograniczenia parkowania w obszarze przejścia dla pieszych	Monitoring parkowania
4	Kasztanowa	Modrzewiowa	33/KRK/2019	1	Oświetlić przejście i okolice przejścia. Budowa płytek prowadzących na całej szerokości przejścia. Naprawa nawierzchni jezdni i chodników. Odsunięcie przystanku autobusowego od przejścia dla pieszych	Wykonanie linii P-14. Uzupełnienie oznakowania skrzyżowania. Wprowadzenie dwustronnych znaków D-6 i T-27 z tłem odbłaskowym. Uzupełnienie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu	Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji ostrzegawczej SO, szczególnie w porze nocnej.

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części IV - budowa oświetlenia wraz z przebudową infrastruktury

ZALECENIA OGÓLNE:						
Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	Środki budowlane	Organizacja ruchu	Inne
1	Przewóz	Szczecińska	3	Przebudowa ogrodzenia i chodnika. Budowa oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych oraz doświetlenie drogi dojścia do przejścia od strony szkoły		Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, oznakowania poziomego jego odblaskowości oraz urządzeń BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim
2	Rzebika	Łanowa	2	Przebudowa skrzyżowania i oświetlenia. Poprawa stanu technicznego nawierzchni. Usunięcie przeszkód ze stref oczekiwania	Rozdzielenie znaku A-7 od D-6 i T-27 ze zmianą ich lokalizacji	Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego odblaskowości oraz urządzeń BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim
3	Łanowa	Rzebika	2	Przebudowa skrzyżowania i oświetlenia. Poprawa stanu technicznego nawierzchni. Usunięcie przeszkód ze stref oczekiwania		Przycięcie żywopłotu. Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, oznakowania poziomego jego odblaskowości oraz urządzeń BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim
4	Ściegiennego	przy ul. Kozińskiego	2	Przebudowa skrzyżowania. Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych oraz doświetlenie drogi dojścia do przejścia od strony szkoły. Poprawa stanu technicznego nawierzchni		Usunięcie części żywopłotu. Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego odblaskowości oraz urządzeń BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części V budowa oświetlenia wraz z przebudową infrastruktury

Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	Nr przejścia	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	ZALECENIA OGÓLNE:		
					Środki budowlane	Organizacja ruchu	Inne
1	Jagiello	Jagiello 32a	10/KRK/2019	2	Doświetlić przejście. Wprowadzić elementy uspokojenia ruchu. Przebudowa chodnika (poszerzenie) wraz z wybudowaniem rampy najazdowej. Naprawa nawierzchni jezdni.	Wykonanie linii P-14. Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej lub pulsatora nad jezdnią.	
2	Straszewskiego	Smoleńsk	17/KRK/2019	1	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych, zastosowania odcinka dojazdu do przejścia na granicy parku, który będzie zapewniał prawidłowe warunki widoczności w porze nocnej, zainstalowanie sygnalizacji wzbudzonej	Uporządkowanie prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego	
3	Ariańska	Topolowa	16/KRK/2019	2	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych, korekta urządzeń dla osób niewidomych, skrócenie przejścia dla pieszych	Odsunięcie możliwości parkowania od przejścia z fizycznym uniemożliwieniem parkowania przy przejściu	Poprawa oświetlenia istniejącego
4	Ojcowska	Budrysów			Wprowadzenie dedykowanego oświetlenia wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej		

Starszy Specjalista
Flachholz
Dariusz Kondracki

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części VI - budowa oświetlenia wraz z przebudową infrastruktury

Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	Nr przejścia	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	ZALECENIA OGÓLNE:		
					Środki budowlane	Organizacja ruchu	Inne
1	Skośna	Obozowa	37/KRK/2019	4	Przebudowa stref oczekiwania dla pieszych i budowa chodnika w stronę ul. Obozowej. Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego do przejścia dla pieszych	Wprowadzenie dwustronnych znaków D-6 i T-27 z tłem odblaskowym	Odnova oznakowania poziomego. Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego odblaskowości oraz urządzeń BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim
2	Weissa	Radzikowskiego	40/KRK/2019	4	Doświetlić przejście. Budowa urządzeń dla niewidomych oraz rampy	Wprowadzenie dwustronnych znaków D-6 i T-27 z tłem odblaskowym. Uzupełnienie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu	
3	Krasickiego	Śliska	45/KRK/2019	2	Przebudowa chodnika przy przejściu dla pieszych od strony szkoły oraz strefy oczekiwania od strony bloków mieszkalnych. Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych oraz doświetlenie drogi dojścia do przejścia od strony szkoły	Wprowadzenie dwustronnych znaków D-6 i T-27 z tłem odblaskowym	Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego odblaskowości oraz urządzeń BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim
4	Parkowa	Rękawka	46/KRK/2019	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych. Budowa wyspy azylu dla pieszych	Ograniczenie parkowania wzdłuż ul. Parkowej	Odnova oznakowania poziomego. Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego odblaskowości oraz urządzeń BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części VII - budowa oświetlenia wraz z przebudową infrastruktury

Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	ZALECENIA OGÓLNE:		
				Środki budowlane	Organizacja ruchu	Inne
1	Rakowicka	Topolowa	3	Zmniejszyć długość przejścia dla pieszych. Przebudowa oświetlenia	Zmniejszyć długość przejścia dla pieszych, Wyposażenie przejścia w elementy dla niewidomych	
2	Topolowa	Rakowicka	3	Poszerzenie strefy oczekiwania dla pieszych przy budynku Rakowicka 17. Przebudowa oświetlenia	Poprawa oznakowania pionowego. Wyposażenie przejścia w elementy dla niewidomych	
	Topolowa	Rakowicka	4	Poszerzenie strefy oczekiwania dla pieszych przy budynku Rakowicka 12/Topolowa 14. Przebudowa oświetlenia	Wyposażenie przejścia w elementy dla niewidomych	
4	Studencka	Loretańska	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych, uzupełnienie urządzeń dla osób niewidomych	Odsunięcie możliwości parkowania od przejścia	Poprawa oświetlenia istniejącego
5	Loretańska	Studencka	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych, uzupełnienie urządzeń dla osób niewidomych		Poprawa oświetlenia istniejącego

Starszy Specjalista
Dariusz Kondracki
Dariusz Kondracki

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części VIII budowa oświetlenia wraz z przebudową infrastruktury

Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	Nr przejścia	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	ZALECENIA OGÓLNE:		
					Środki budowlane	Organizacja ruchu	Inne
1	Retoryka	Smoleńsk	18/KRK/2019	2	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych, ewentualna zmiana lokalizacji wpustu deszczowego, skrócenie przejścia, zmiana lokalizacji słupa, zainstalowanie urządzeń dla osób niewidomych	Odsunięcie możliwości parkowania od przejścia, zwężenie przejścia, zmiana typu oznakowania pionowego na jednostronne	Regularne sprzątanie liści, przycięcie gałęzi, poprawa oświetlenia istniejącego, usunięcie zieleni i wygrodzenia zlokalizowanych w świetle przejścia
2	Retoryka	Smoleńsk	19/KRK/2019	2	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych, zmiana lokalizacji słupa, zainstalowanie urządzeń dla osób niewidomych, skrócenie przejścia	Przesunięcie przejścia w stosunku do istniejącego położenia, zmiana lokalizacji znaku pionowego, odsunięcie możliwości parkowania od przejścia po drugiej stronie jezdni	Regularne sprzątanie liści, ewentualne przycięcie gałęzi i poprawa oświetlenia istniejącego
3	Retoryka	Smoleńsk	20/KRK/2019	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych, zmiana lokalizacji słupa, skrócenie przejścia	Zwężenie przejścia, zmiana lokalizacji znaku pionowego, odsunięcie możliwości parkowania od przejścia po drugiej stronie jezdni	Regularne sprzątanie liści poprawa oświetlenia istniejącego
4	Retoryka	Smoleńsk	21/KRK/2019	2	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych, zmiana lokalizacji słupa, zainstalowanie urządzeń dla osób niewidomych (po jednej stronie)	Odsunięcie możliwości parkowania od przejścia, zmiana typu oznakowania pionowego na jednostronne	Przycięcie gałęzi, poprawa jakości oświetlenia istniejącego, usunięcie wygrodzenia zlokalizowanego w świetle przejścia