

Odświeżenie korytarzów na II i VI piętrze budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>KORYTARZ na II i VI piętrze</b>		
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  $(7,15*2,11+6,99*3,40+7,05*2,10+2,08*25,38+2,08*29,73+2,09*6,92+0,77*2,26+0,50*3,58+2,66*2,66+3,74*3,22)*2$	m2	410,795
		razem	m2	410,795
2	KNR-W 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą ftalową powierzchni pełnych - sufity	m2	410,796
3	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowych  $((6,91+0,55+0,84+1,08+0,33)*0,39)*2$	m2	7,574
		razem	m2	7,574
4	KNR-W 2-02 1514/06	Malowanie dwukrotne farbą akrylową odbojników ściennych z płyty wiórowej  $((1,07+2,54+1,60+1,52+2,76+1,10)*0,43)*2$ $((25,38*0,43)*2-(0,93*0,43)*14)*2$ $((29,73*0,43)*2-(0,93*0,43)*17)*2$ $((3,76+0,76+0,36+0,65+0,78+0,93+3,70+0,47)*0,43)-(1,02*0,43))*2$ $((7,15*0,43)*2-(0,89*0,43)*4)*2$	m2 m2 m2 m2 m2	9,107 32,456 37,539 8,935 9,236
		razem	m2	97,273
5	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  $((7,15*2,88)*2-(0,94*2,13)*4-(1,07+2,54+1,60+1,52+2,76+1,10)*0,43)*2$ $(25,38*2,88*2-((25,38*0,43)*2-(0,93*0,43)*14)-0,93*2,06*14)*2$ $((0,57+0,35+6,98+6,91+0,32+1,49+0,92)*2,88+3,69*0,77-0,98*2,05*2)*2$ $((3,76+0,76+0,41+0,70+0,79+0,91+3,70+0,47)*2,88-0,98*2,04*2-(((3,76+0,76+0,36+0,65+0,78+0,93+3,70+0,47)*0,43)-(1,02*0,43))))*2$ $((7,15*2,88*2-(0,89*2,03)*4)-((7,15*0,43)*2-(0,89*0,43)*4))*2$	m2 m2 m2 m2 m2	57,243 206,279 98,677 49,308 58,678
		razem	m2	470,185
6	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	470,185
7	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	470,185
8	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	470,185
9	KNR-W 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą ftalową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi do 3 szt. wind  $(1,02*2,11*2,75+0,80*1,99*2*2)*2$	m2	24,573
		razem	m2	24,573