

Remont toalet i łazienek na II i VI piętrze budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>TOALETY na II piętrze</b>		
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  2,03*2,74+3,37*3,68+2,29*2,74+3,56*2,20	m2	32,070
		razem	m2	32,070
2	KNR-W 4-01 1215/03	Mycie sufitów podwieszanych	m2	32,070
3	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  2,73*1,27*2+2,03*1,27*2+3,68*1,28+3,37*1,28*2+1,29*0,64*6+3,00*0,64*2+3,34*0,78+2,29*1,30*2+2,74*1,30*2+3,56*1,30*2+2,20*1,30*2+1,29*0,64*6+3,00*0,64*2+3,34*0,78	m2	76,280
		razem	m2	76,280
4	KNR-W 4-01 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	76,280
5	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	76,280
6	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	76,280
7	KNR-W 2-02 0840/02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15cm na zaprawie klejowej - uzupełnienie	m2	1,000
8	KNR-W 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100mm	m	1,400
9	KNR-W 4-02 0228/06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem - NA ELEKTRONICZNY	kpl	1,000
10	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - łazienkowe - KOLOR UZGODNIĆ Z ADMINISTRATOREM BUDYNKU	szt	12,000
11	KNR-W 4-01 1209/08	Malowanie dwukrotne farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2 - OŚCIEŻNICE  0,64*2,04*9*0,5	m2	5,875
		razem	m2	5,875
12	KNR-W 4-01 0921/16	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	10,000
13	KNR-W 4-01 0820/08	Rozebranie okładziny ściiennej - BEZ TOALET  ((2,73+0,91+0,92+0,70+1,72+0,34)*1,60+(0,66+0,40+0,26+2,10+0,26+0,47+0,26+0,69+0,40+0,58+1,28+0,23+0,30+0,33+0,05+0,42+0,60)*1,57)*2	m2	52,595

Remont toalet i łazienek na II i VI piętrze budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	52,595
14	KNR-W 4-01 0714/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 - NAPRAWA TYNKÓW PO SKUCIU PŁYTEK ZE ŚCIAN	m2	52,595
15	KNR-W 2-02 1511/04	Malowanie dwukrotne farbami poliwinylowymi wewnętrznych powierzchni z betonu i cegły	m2	32,070
16	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	52,595
17	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	52,595
18	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	52,595
19	KNR-W 2-02 0840/07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm na zaprawie klejowej - TYLKO PRZY UMYWALKACH I PISUARZE  (2,43*1,60+0,46*1,45+0,46*0,30+1,00*1,60)*2	m2	12,586
		razem	m2	12,586
20	KNR-W 2-02 0840/08	Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej  (2,43+0,46+0,46+0,30+1,00+1,60*2)*2	m	15,700
		razem	m	15,700
21	KNR-W 2-02 0921/01	Spoinowanie ścian z płytek w toaletach  (((1,15*2)*3+0,88*3)*1,57)*2	m2	29,956
		razem	m2	29,956
22	KNR-W 2-02 1511/01	Malowanie dwukrotne farbami płytek ściennych w toaletach	m2	29,956
23	Kalkulacja indywidualna	MONTAŻ LUSTRA PRZY UMYWALKACH 160 x 70 cm	kpl	2,000
24	KNR-W 4-03 1009/03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm w podłożu ceglanym - DO LUSTRA	otworów	4,000
25	KNR-W 4-03 1016/01	Osadzenie kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie - DO LUSTRA	szt	4,000
26	KNR-W 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl	14,000

Remont toalet i łazienek na II i VI piętrze budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR-W 5-08 0504/03	Montaż na gotowym podłożu opraw zwykłych, przykręcanych końcowych - Plafoniera	kpl	14,000
28	KNR-W 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A podtynkowych ze stykiem ochronnym	szt	2,000
29	KNR-W 4-03 0308/06	Wymiana przełącznika świecznikowego, szeregowego, schodowego lub krzyżowego na prąd o natężeniu do 10A na podłożu ceglanym	szt	6,000
30	Kalkulacja indywidualna	MONTAŻ BLATU Z NOGAMI POD UMYWALKI dł. 175 cm	kpl	2,000
31	KNR-W 4-02 0235/06	Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	4,000
32	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	4,000
33	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii umywalkowej	szt	4,000
34	KNR-W 4-01 0353/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwi	szt	6,000
35	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych	szt	6,000
36	KNR-W 4-02 0217/07	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm	szt	4,000
37	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą ftalową grzejników radiatorowych	m2	6,384
		0,14*0,60*2*19*2	razem m2	6,384
38	TZKNBK I 5-4/01	Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m	m3	1,578
		26,297*0,030*2	razem m3	1,578
39	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,578
40	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	1,578

Remont toalet i łazienek na II i VI piętrze budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
41	Kalkulacja indywidualna	Utlizacja gruzu		
		0,789*1,6*2		2,525
		razem		2,525
		<b>TOALETY na VI piętrze</b>		
42	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		2,03*2,74+3,37*3,68+2,29*2,74+3,56*2,20	m2	32,070
		razem	m2	32,070
43	KNR-W 4-01 1215/03	Mycie sufitów podwieszanych		
			m2	32,070
44	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		2,73*1,27*2+2,03*1,27*2+3,68*1,28+3,37*1,28*2+1,29*0,64*6+3,00*0,64*2+3,34*0,78+2,29*1,30*2+2,74*1,30*2+3,56*1,30*2+2,20*1,30*2+1,29*0,64*6+3,00*0,64*2+3,34*0,78	m2	76,280
		razem	m2	76,280
45	KNR-W 4-01 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfałowań) powierzchni tynku		
			m2	76,280
46	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT		
			m2	76,280
47	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian		
			m2	76,280
48	KNR-W 2-02 0840/02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15cm na zaprawie klejowej - uzupełnienie		
			m2	1,000
49	KNR-W 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100mm		
			m	1,400
50	KNR-W 4-02 0228/06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem - NA ELEKTRONICZNY		
			kpl	1,000
51	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - łazienkowe - KOLOR UZGODNIĆ Z ADMINISTRATOREM BUDYNKU		
			szt	12,000
52	KNR-W 4-01 1209/08	Malowanie dwukrotne farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2 - OŚCIEŻNICE		
		0,64*2,04*9*0,5	m2	5,875
		razem	m2	5,875
53	KNR-W 4-01 0921/16	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami		

Remont toalet i łazienek na II i VI piętrze budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	10,000
54	KNR-W 4-01 0820/08	Rozebranie okładziny ściennej - BEZ TOALET  $((2,73+0,91+0,92+0,70+1,72+0,34)*1,60+(0,66+0,40+0,26+2,10+0,26+0,47+0,26+0,69+0,40+0,58+1,28+0,23+0,30+0,33+0,05+0,42+0,60)*1,57)*2$ razem	m2 m2	52,595 52,595
55	KNR-W 4-01 0714/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 - NAPRAWA TYNKÓW PO SKUCIU PŁYTEK ZE ŚCIAN	m2	52,595
56	KNR-W 2-02 1511/04	Malowanie dwukrotne farbami poliwinylowymi wewnętrznych powierzchni z betonu i cegły	m2	32,070
57	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	52,595
58	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	52,595
59	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	52,595
60	KNR-W 2-02 0840/07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm na zaprawie klejowej - TYLKO PRZY UMYWALKACH I PISUARZE  $(2,43*1,60+0,46*1,45+0,46*0,30+1,00*1,60)*2$ razem	m2 m2	12,586 12,586
61	KNR-W 2-02 0840/08	Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej  $(2,43+0,46+0,46+0,30+1,00+1,60*2)*2$ razem	m m	15,700 15,700
62	KNR-W 2-02 0921/01	Spoinowanie ścian z płytek w toaletach  $((1,15*2)*3+0,88*3)*1,57)*2$ razem	m2 m2	29,956 29,956
63	KNR-W 2-02 1511/01	Malowanie dwukrotne farbami płytek ściennych w toaletach	m2	29,956
64	Kalkulacja indywidualna	MONTAŻ LUSTRA PRZY UMYWALKACH 160 x 70 cm	kpl	2,000
65	KNR-W 4-03 1009/03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm w podłożu ceglany - DO LUSTRA	otworów	4,000
66	KNR-W 4-03 1016/01	Osadzenie kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie - DO LUSTRA		

Remont toalet i łazienek na II i VI piętrze budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	4,000
67	KNR-W 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl	14,000
68	KNR-W 5-08 0504/03	Montaż na gotowym podłożu opraw zwykłych, przykręcanych końcowych - Plafoniera	kpl	14,000
69	KNR-W 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A podtynkowych ze stykiem ochronnym	szt	2,000
70	KNR-W 4-03 0308/06	Wymiana przełącznika świecznikowego, szeregowego, schodowego lub krzyżowego na prąd o natężeniu do 10A na podłożu ceglanym	szt	6,000
71	Kalkulacja indywidualna	MONTAŻ BLATU Z NOGAMI POD UMYWALKI dł. 175 cm	kpl	2,000
72	KNR-W 4-02 0235/06	Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	4,000
73	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	4,000
74	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii umywalkowej	szt	4,000
75	KNR-W 4-01 0353/13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	6,000
76	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych	szt	6,000
77	KNR-W 4-02 0217/07	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm	szt	4,000
78	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą ftalową grzejników radiatorowych	m2	6,384
		0,14*0,60*2*19*2	m2	6,384
		razem	m2	6,384
79	TZKNBK I 5-4/01	Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m	m3	1,578
		26,297*0,030*2	m3	1,578
		razem	m3	1,578
80	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		

Remont toalet i łazienek na II i VI piętrze budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	1,578
81	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	1,578
82	Kalkulacja indywidualna	Utlizacja gruzu  0,789*1,6*2		2,525
		razem		2,525