

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ciągów pieszo-jezdnych w obiekcie Raducz gm. Nowy Kawęczyn
ADRES INWESTYCJI : Ośrodek Szkolenia SOP. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn, woj. Łódzkie
INWESTOR : Służba Ochrony Państwa
ADRES INWESTORA : ul. Podchorążych 38 00-463 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Birek (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 08.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Remont nawierzchni utwardzonych - droga			
1	KNR 2-31		Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o grubości 25 cm	m ²		
d.1	0811-04		398	m ²	398.000	
					RAZEM	398.000
2	KNR 2-31		Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-04		274	m	274.000	
					RAZEM	274.000
3	KNR 2-31		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03		0.3*0.3*247	m ³	22.230	
					RAZEM	22.230
4	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu samochodami samowładowymi - odległość ustala wykonawca	m ³		
d.1	0108-12		(0.25*398)+(0.2*0.3*274)+(0.3*0.3*274)	m ³	140.600	
					RAZEM	140.600
5	KNR 2-31		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-04		274	m	274.000	
					RAZEM	274.000
6	KNR 2-31		Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03		0.3*0.3*274	m ³	24.660	
					RAZEM	24.660
7	KNR 2-31		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kolor szary.	m		
d.1	0403-04		247	m	247.000	
					RAZEM	247.000
8	KNR 2-31		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.1	0103-05		398	m ²	398.000	
					RAZEM	398.000
9	KNR 2-31		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.1	0103-03		100	m ²	100.000	
					RAZEM	100.000
10	KNR 2-31		Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²		
d.1	0109-03		398	m ²	398.000	
	0109-04				RAZEM	398.000
11	KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka betonowa Zamawiającego Behaton szary 8 cm	m ²		
d.1	0511-03		398	m ²	398.000	
					RAZEM	398.000
12	KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka betonowa Zamawiającego Behaton szary 8 cm - fragment na płycie betonowej, która nie zostanie rozebrana	m ²		
d.1	0511-02		319	m ²	319.000	
					RAZEM	319.000
13	KNR 2-31		Przełożenie kostki betonowej z wyprofilowaniem do nowej drogi	m ²		
d.1	1211-01		50	m ²	50.000	
					RAZEM	50.000