



**1** Huśtawka potrójna

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 2,35 x 5,3 x 2,51 m  
Strefa bezpieczeństwa 7,7 x 4,8 m  
Pole powierzchni zderzenia 37 m<sup>2</sup>  
Max wysokość upadku 1,4 m




**2** Huśtawka dziecko - rodzic

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 2,6 x 2,11 x 2,8 m  
Strefa bezpieczeństwa 2,3 x 7,7 m  
Pole powierzchni zderzenia 17,5 m<sup>2</sup>  
Max wysokość upadku 1,4 m




**3** Piramida liniowa

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 7,5 x 6,5 x 4 m  
Strefa bezpieczeństwa Ø 10,5 m  
Pole powierzchni zderzenia 86,6 m<sup>2</sup>  
Max wysokość upadku 1 m




**4** Domek na drzewie

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 11,95 x 6,56 x 4,36 m  
Strefa bezpieczeństwa 14,1 x 9,2 m  
Pole powierzchni zderzenia 82,4 m<sup>2</sup>  
Max wysokość upadku 2 m




**5** Zestaw do zabaw w piasku

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 5,39 x 2,21 x 1,9 m  
Strefa bezpieczeństwa 8,4 x 5,4 m  
Pole powierzchni zderzenia 33,9 m<sup>2</sup>  
Max wysokość upadku nie dotyczy




**6** Kawiarenka

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 3,15 x 2,39 x 1,35 m  
Strefa bezpieczeństwa 5,34 x 6,16 m  
Pole powierzchni zderzenia 30 m<sup>2</sup>  
Max wysokość upadku 0,5 m




**7** Remiza strażacka

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 3,88 x 2,69 x 2,19 m  
Strefa bezpieczeństwa 6,2 x 6,9 m  
Pole powierzchni zderzenia 30,8 m<sup>2</sup>  
Max wysokość upadku 0,9 m




**8** Huśtawka wagowa

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 3 x 0,36 x 1,1 m  
Strefa bezpieczeństwa 6 x 2,4 m  
Pole powierzchni zderzenia 13,7 m<sup>2</sup>  
Max wysokość upadku 1 m




**9** Bujak na sprężynie - Zebra

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 1,57 x 0,27 x 1,05 m  
Strefa bezpieczeństwa Ø 3 m  
Pole powierzchni zderzenia 7,1 m<sup>2</sup>  
Max wysokość upadku 0,4 m



**10** Karuzela słupowa

Wymiary (średnica x wys.) 3,5 x 2,65 m  
Strefa bezpieczeństwa Ø 10,7 m  
Pole powierzchni zderzenia 89,9 m<sup>2</sup>  
Max wysokość upadku 0,7 m




**11** Znak drogowy "Rokietnica"

Wymiary (długość x wys.) 0,5 x 1,2 m  
Strefa bezpieczeństwa nie dotyczy  
Pole powierzchni zderzenia nie dotyczy  
Max wysokość upadku nie dotyczy




**12** Bujak kubelkowy - Motyl

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 1,1 x 0,48 x 0,69 m  
Strefa bezpieczeństwa Ø 4 m  
Pole powierzchni zderzenia 12,6 m<sup>2</sup>  
Max wysokość upadku 0,4 m




**13** Karuzela integracyjna

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 2,2 x 2,2 x 0,78 m  
Strefa bezpieczeństwa Ø 6,2 m  
Pole powierzchni zderzenia 30,2 m<sup>2</sup>  
Max wysokość upadku 1 m




**14** Grzechotki / cymbalki

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 0,88 x 0,08 x 1,3 m  
Strefa bezpieczeństwa nie dotyczy  
Pole powierzchni zderzenia nie dotyczy  
Max wysokość upadku nie dotyczy




**15.1** Tablica Braille'a

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 0,90 x 0,12 x 1,4 m  
Strefa bezpieczeństwa 3,9 x 3,1 m  
Max wysokość upadku nie dotyczy




**15.2** Tablica "Kółko i krzyżyk"

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 0,89 x 0,13 x 1,4 m  
Strefa bezpieczeństwa 3,9 x 3,1 m  
Max wysokość upadku nie dotyczy



**15.3** Tablica "Labirynt"

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 0,89 x 0,15 x 1,4 m  
Strefa bezpieczeństwa 3,9 x 3,1 m  
Max wysokość upadku nie dotyczy



**OZNACZENIA GRAFICZNE**

— URZĄDZENIE ZABAWOWE  
--- LINIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZENIA

**Nazwa zamierzenia budowlanego:**  
Budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica

**Inwestor:**  
Gmina Rokietnica  
ul. Gołęcińska 1, 62 - 090 Rokietnica

**Adres inwestycji:**  
Rokietnica, polana Rumpuciowa  
przy ul. Trakt Napoleoński  
dz. nr 16/1, obręb Rokietnica  
jedn. ewiden. Rokietnica

**Tytuł rysunku:**  
URZĄDZENIA PLACU ZABAW

**Projektant**  
mgr inż. arch. kraj  
Aneta Mikołajczyk  
mgr inż. arch.  
Magdalena Baranowska  
nr upr. 8/WPOKK/2014 do projektowania bez  
ograniczeń w specjalności architektonicznej

Data 06.2023 Skala 1:100 Rysunek nr 04