


WYKONAWCA PROJEKTU:	Biuro Projektowe FORMA
---------------------	-----------------------------------

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:		Gmina Rakoniewice os. Parkowe 1 62-067 Rakoniewice
-------------------------	---	---

NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIOSKA
FAZA OPRACOWANIA:	KOSZTORYS OFERTOWY

Branża:	imię i nazwisko	podpis	Data
drogowa	Inż. Bartosz Pralat		07.2021

Data 07.2021	nr umowy -	faza PW	tom KO	Egz. 1
-----------------	---------------	-------------------	------------------	------------------

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wioska

ADRES INWESTYCJI: droga gminna we wsi Wioska

INWESTOR: Gmina Rakoniewice

ADRES INWESTORA: 62-067 Rakoniewice, os. Parkowe 1

BRANŻA: drogowa

KOSZTORYS OFERTOWY					CPV 45233120-6	
Lp.	Nr ST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ						
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,62		
2	D-01.01.01a	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej drogi	ryczałt	1,00		
WYKONANIE WYKOPÓW						
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami (uwzględnia wykonanie rowów)	m ³	2176,99		
JEZDZIA						
4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV	m ²	3500,000		
5	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15cm	m ²	3500,000		
6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. po zag. 22 cm	m ²	3500,000		
7	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	3500,000		
ZJAZDY INDYWIDUALNE						
8	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV	m ²	121,000		
9	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15cm	m ²	121,000		
10	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. po zag. 15 cm	m ²	121,000		
11	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	121,000		
KRAWĘŻNIKI BETONOWE						
12	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15;	mb	1394,000		
POBOCZE						
13	D-06.03.01a	Kruszywo łamane 0/31,5 mm, stabilizowane mechanicznie, gr. 10 cm	m ²	903,000		
INNE						
14	D-06.01.01	Humusowanie i obsianie rowu trawą, gr. humusu 10 cm	m ²	1366,200		

RAZEM KOSZTORYS

KOSZTORYS (netto):	
Podatek Vat 23%:	
KOSZTORYS (brutto):	

Słownie brutto: