
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI: Remont utwardzeń, wyposażenie w elementy małej architektury –
budowa placu zabaw w ramach inwestycji „ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM
KULTURY W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES INWESTYCJI: 87-865 IZBICA KUJAWSKA
ul. Narutowicza 63
działka ewidencyjna: nr 331 (ID 041808_4.0001.331),
obręb 0001 IZBICA KUJAWSKA
Jedn. ewid. Izbica Kujawska - Miasto
Kategoria obiektu - VIII

NAZWA INWESTORA: GMINA IZBICA KUJAWSKA

ADRES INWESTORA: ul. Marsz. Piłsudskiego 32
87-865 IZBICA KUJAWSKA

BRANŻE: Mała architektura i zieleni

DATA OPRACOWANIA: 20.11.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.11.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiotem kosztorysu jest zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej w zakresie wyposażenia w elementy małej architektury i zieleni. Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie działek nr 331, obręb 0001 Izbica Kujawska.

Zakres robót ujętych w kosztorysie obejmuje:

1. Wykonanie wypoziomowanego koryta pod nawierzchnię placu zabaw, z zabezpieczeniem ziemi urodzajnej „na odkład”.
2. Montaż obrzeży betonowych wokół placu zabaw, na ławie betonowej z oporem – obrzeża placu zabaw wymagają elastycznej nakładki zabezpieczającej ich górne części, można zastosować obrzeża elastyczne (gumowe).
3. Montaż ogrodzenia wokół placu zabaw i montaż urządzeń na placu zabaw, zgodnie z warunkami określonymi przez producenta danego urządzenia.
4. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM bezspoinowej na podbudowie z kruszywa.
5. Zamontowanie pozostałych elementów małej architektury na terenie inwestycji na fundamentach lub mocowanych do nawierzchni utwardzonych, zgodnie z warunkami określonymi przez producenta danego urządzenia.
6. Wyrównanie pozostałej powierzchni z uwałowaniem ziemi, z wykorzystaniem ziemi z wcześniejszego odkładu.
7. Nasadzenie drzew i krzewów.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy MGCK w Izbicy Kuj.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy MGCK w Izbicy Kuj.					
1		Plac zabaw - wyposażenie i nawierzchnia			
1.1		Wyposażenie			
1 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Zestaw wielofunkcyjny - 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Kiwak - 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Piaskownica kwadratowa o boku 1,8m - 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Piasek do piaskownicy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Zjeżdżalnia - 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Ławka bez oparcia - 2 szt.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Tablica - regulamin placu zabaw - 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż - ogrodzenie - z gotowych segmentów (przęseł) o długości 202,5 cm i wysokości całkowitej 115,8 cm i słupków montowanych w podłożu na prefabrykowanych fundamentach z betonu B25/30. Kolor ogrodzenia - ciemnozielony	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
9 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż - furtka samoczynnie zamykającą się. Kolor ogrodzenia - ciemnozielony	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Nawierzchnia bezpieczna			
10 d.1.2	KNR 2-01 0202-02 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		139 * 1,1 * 0,3	m3	45,870	
				RAZEM	45,870
11 d.1.2	KNR 2-31 0104-03 0104-04 analogia	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		139	m2	139,000	
				RAZEM	139,000
12 d.1.2	KNR 9-11 0202-01 analogia	Separacja warstw gruntu geowłókniną	m2		
		139	m2	139,000	
				RAZEM	139,000

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy MGCK w Izbicy Kuj.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		139	m2	139,000	
				RAZEM	139,000
14 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-16 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		139	m2	139,000	
				RAZEM	139,000
15 d.1.2	KNR 2-31 0401-04 analogia	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
16 d.1.2	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		48 * 0,3 * 0,3	m3	4,320	
				RAZEM	4,320
17 d.1.2	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża betonowe 8x25 cm z elastyczną nakładką	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
18 d.1.2	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM bezspoinowej	m2		
		139	m2	139,000	
				RAZEM	139,000
2		Mała architektura			
19 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów małej architektury Altana - 4 szt.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów małej architektury Ławostół - 4 szt.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów małej architektury Ławka parkowa z oparciem - 6 szt.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów małej architektury Kosz na śmieci - 7 szt.	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3		Sadzenie drzew			
23 d.3	kalk. własna	Dostarczenie drzew iglastych form piennych o obwodzie pnia 12-14 cm i wysokości pni od podstawy do korony 400 cm - 450 cm Larix decidua - modrzew europejski - 3 szt.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.3	kalk. własna	Dostarczenie drzew liściastych form piennych o obwodzie pnia 12-14 cm i wysokości pni od podstawy do korony 300 cm - 400 cm Acer platanoides - klon pospolity - 4 szt.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy MGCK w Izbicy Kuj.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.3	kalk. własna	Dostarczenie drzew liściastych form piennych o obwodzie pnia 10 cm - 14 cm cm i wysokości pni od podstawy do korony 250 cm - 300 cm Malus 'Ola' - jabłoń ozdobna "Ola" - 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.3	kalk. własna	Dostarczenie drzew liściastych form piennych o obwodzie pnia 20 cm - 25 cm i wysokości pni od podstawy do korony 350 cm - 400 cm Tilia cordata 'Greenspeare' - lipa drobnolistna odm. "Greenspeare" - 9 szt.	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
27 d.3	kalk. własna	Dostarczenie krzewów liściastych o wys. 30 cm - 40 cm, rozm. C2 Hydrangea paniculata 'Pink Diamond'- hortensja bukietowa odm. Pink Diamond - 33 szt.	szt.		
		33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
28 d.3	kalk. własna	Dostarczenie krzewów liściastych o wys. 20 cm - 30 cm, rozm. C2 Spiraea japonica 'Anthony Waterer' - tawuła japońska odm. Anthony Waterer - 32 szt.	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
29 d.3	kalk. własna	Dostarczenie krzewów liściastych o wys. 30 cm - 40 cm, rozm. C2 Weigela florida 'Follis Purpureis' - krzewuszką cudowną odm. Follis Purpureis 61 szt.	szt.		
		61	szt.	61,000	
				RAZEM	61,000
30 d.3	KNR 2-21 0311-06 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		poz.23 + poz.24 + poz.25 + poz.26	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
31 d.3	KNR 2-21 0311-05 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		poz.27 + poz.28 + poz.29	szt.	126,000	
				RAZEM	126,000
32 d.3	KNR 2-21 0209-01 0209-02 analogia	Dostarczenie i ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	m2		
		143	m2	143,000	
				RAZEM	143,000
33 d.3	KNR 2-21 0101-04 + KNR 2-21 0101-05 analogia	Roboty wykończeniowe - zebranie i przemieszczenie gruntu wydobytego z dołów pod drzewa	m3		
	drzewa	17 * 3,14 * 0,35 * 0,35 * 0,7	m3	4,577	
	krzewy	126 * 3,14 * 0,25 * 0,25 * 0,5	m3	12,364	
				RAZEM	16,941
34 d.3	KNR-W 2-01 0309-02 analogia	Ręczne rozplantowanie ziemi urodzajnej z odkładu	m3		
		poz.33 + poz.10	m3	62,811	
				RAZEM	62,811