
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5

Roboty w zakresie usuwania gleby

45000000-7

Roboty budowlane

45233200-1

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie nawierzchni za budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 30-32
Barczewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tomasz Michałowski upr. WAM/0009/OWOK/09

DATA OPRACOWANIA:

08.06.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.06.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-25 0407-01	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
2	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 15 km grunt.kat. III	m3		
		210 * 0,5	m3	105,000	
				RAZEM	105,000
3	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m3		
		175 * 0,5	m3	87,500	
				RAZEM	87,500
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		$(2 * 35 + 2 * 5) * 0,067$	m3	5,360	
				RAZEM	5,360
5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		82 - 34	m	48,000	
				RAZEM	48,000
6	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
7	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		210 * 0,2	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
8	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		210 * 0,2	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
9	KNR 2-25 0407-03 analogia	Nawierzchnie z płyt ażurowych	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
10	KNR-W 2-01 0609-07 analogia	Wypełnienie otworów płyt ażurowych	m3		
		210 * 0,12 * 0,6	m3	15,120	
				RAZEM	15,120