

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>Roboty montażowe</b>			
1	KNNR 5 d.1 0905-01		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm <sup>2</sup>  0,195	km. przew . km. przew .	0,195	
					RAZEM	0,195
2	KNNR 5 d.1 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m (EPV 10,5/4.3) 4	słup . słup	4,000	
					RAZEM	4,000
3	KNNR 5 d.1 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m ( EPV-10,5/2,5) 1	słup . słup	1,000	
					RAZEM	1,000
4	KNNR 5 d.1 1002-01		Montaż wysięgników jednoramiennych WO-5  5	szt. . szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
5	KNNR 5 d.1 1004-02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku(oprawa LED typ (BRP062LED72/740PSU54W SLA CE) 5	szt. . szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
6	KNNR 5 d.1 1003-03		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m  5	kpl. przew . kpl. przew .	5,000	
					RAZEM	5,000
7	KNNR 5 d.1 0906-03		Montaż ogranicznika przepięć typ BOP 0,50/5  1	szt. . szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8	KNNR 5 d.1 0902-06		Montaż osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik SV 19,25 z zaciskiem SL 6	kpl. . kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
9	KNNR 5 d.1 0907-05		Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III 24	m . m	24,000	
					RAZEM	24,000
10	KNNR 5 d.1 0907-02		Montaż uzimów lub przewodów uziemiających w gruncie kat. III(bednarka ocynkowana FeZn 30x40mm <sup>2</sup> ) 14	m . m	14,000	
					RAZEM	14,000
11	Kalk. włas- d.1 na		Montaż Tabliczek z numeracją słupów  5	szt . szt	5,000	
					RAZEM	5,000
12	KNNR 5 d.1 1301-01		Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	po- miar . po- miar	6,000	
					RAZEM	6,000
13	KNNR 5 d.1 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania  5	prób. . prób.	5,000	
					RAZEM	5,000
14	KNNR 5 d.1 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)  1	szt. . szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

**BOGUSŁAW DOMERADZKI**  
 technik elektryk  
 upr. bud. nr 31/98 SW/ce  
 Kierowanie i nadzór nad instalacjami elektrycznymi  
 - instalacje elektryczne  
 - napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne  
 - stacje i urządzenia elektroenergetyczne