

Modyfikacja Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z dnia 28.05.2020 roku**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

na zadanie: **REMONT DROGI Z PŁYTY PRZEDHANGAROWEJ DO PŁASZCZYZNY PRÓB ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE KOMPLEKSU LOTNISKOWEGO W LĄTKOWIE**

1. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są warunki określone w SIWZ oraz wymagania i warunki określone w:

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami,
- Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690.)
- Ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 03.121.1138.)
- Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 04.19.177.)
- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. 01.62.627 z późniejszymi zmianami)
- Warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót.

1.1. Ogólny zakres i opis robót objętych ST

Lp.	Kod CPV	Opis robót	Opis wymagań wykonawczo - materiałowych
Droga z płyty przedhangarowej do płaszczyzny prób śmigłowców			
1.	45233140-2	Roboty drogowe	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych o gr. 20 cm - 138,00m ²
2.	45233140-2	Roboty drogowe	Rozebranie nawierzchni z drogowych płyt betonowych - 201,80m ²
3.	45233140-2	Roboty drogowe	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników - 339,00m ²
4.	45233140-2	Roboty drogowe	Ręczne zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie - 339,00m ²
5.	45233140-2	Roboty drogowe	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm - 339,00m ²
6.	45233140-2	Roboty drogowe	Nawierzchnia betonowa – warstwa dolna o gr. 12cm z betonu C 30/37 z włóknami poliwęglanowymi - 339,00m ²
7.	45233140-2	Roboty drogowe	Nawierzchnia betonowa – warstwa górna o gr. 5cm z betonu C 30/37 z włóknami poliwęglanowymi – krotność =2 - 339,00m ²
8.	45233140-2	Roboty drogowe	Oczyszczenie istniejących dylatacji z resztek masy - 1852m
9.	45233140-2	Roboty drogowe	Izolacje szczelin dylatacyjnych - 1852m

10.	45233140-2	Roboty drogowe	Mechaniczne malowanie linii ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową w kolorze żółtym - 23,85m ²
-----	------------	----------------	---

Wymagania zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu następujących robót:

Remont drogi z płyty przedhangarowej do płaszczyzny prób śmigłowców na terenie kompleksu lotniskowego w miejscowości Latkowo k/Inowrocławia.

a). Charakterystyka obiektów:

Nawierzchnie betonowe:

Należy zastosować beton C30/37 W8. Identyfikacja techniczna mieszanki betonowej zgodna z PN-EN 206 i PN-B-06265, wyprodukowana zgodnie z recepturą D/5/D1/10V-2/C30/C37W8.

UWAGA: przedmiotowa nawierzchnia przeznaczona jest do ruchu pojazdów ciężkich oraz śmigłowców bojowych.

1.2. Wymagania dotyczące wykonania robót

a) Szczegółowy zakres robót:

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uprządkuje plac budowy, dokona rozliczenia robót i przygotowuje obiekt do przekazania.

b) Przekazanie placu budowy

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy następujące dokumenty:

- oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków wraz z zaświadczeniem o wpisie;
- wejście na plac budowy od dnia podpisania protokołu przekazania placu budowy.
- w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót zostanie sporządzony protokół odbioru robót.



Wykonał