

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY CENTRUM WSPARCIA RODZINY W GMINIE DZIERZGOŃ  
ADRES INWESTYCJI : 82-440 DZIERZGOŃ, dz. nr 530/19  
INWESTOR : GMINA DZIERZGOŃ  
ADRES INWESTORA : 82 - 440 DZIERZGOŃ , ul. PLAC WOLNOŚCI 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14 (BUDOWLANA)  
DATA OPACOWANIA : 12.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>OGRODZENIE BOISKA WILOFUNKCYJNEGO</b>			
<b>1.1</b>		<b>Piłkochwyty</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0312-09 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat.gr.I-II)  21	dól.  dól.	  21,000	  21,000
				RAZEM	21,000
2 d.1.1	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)  0,2*1,5*21	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6,300	  6,300
				RAZEM	6,300
3 d.1.1	KNR 4-01 0105-01 analogia	Rozplantowanie ziemi z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II  6,3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6,300	  6,300
				RAZEM	6,300
4 d.1.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 0,4*0,4*1,5*21	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,040	  5,040
				RAZEM	5,040
5 d.1.1	KNR 2-23 0309-02 analogia	Osadzenie słupów do piłkochwytów  21	szt.  szt.	  21,000	  21,000
				RAZEM	21,000
6 d.1.1	KNR 2-02 1802-04 analogia	Ogrodzenie z siatki PP o wysokości 6 m w ramach na słupkach stalowych z 80x80x4 mm o rozstawie 4-5 m obsadzonych w gotowych tulejach, Wraz z wykonaniem steżeń z liny stalowej. 84,5	m  m	  84,500	  84,500
				RAZEM	84,500
<b>1.2</b>		<b>Ogrodzenie systemowe</b>			
7 d.1.2	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 28	dól.  dól.	  28,000	  28,000
				RAZEM	28,000
8 d.1.2	KNR 2-31 0702-01 analogia	Słupki ogrodzeniowe kształtownik 60x40 R.7016, zamkniętego od góry kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokość słupków zaprojektowano jako 2300 mm 21	szt.  szt.	  21,000	  21,000
				RAZEM	21,000
9 d.1.2	KNR 2-31 0407-05 analogia	Montaż podmórówki prefabrykowanej betonowej - wzór: gładka. 30x246 cm 27	szt.  szt.	  27,000	  27,000
				RAZEM	27,000
10 d.1.2	KNR 2-25 0319-01 analogia	Ogrodzenia prefabrykowane - osadzenie przęseł panelowych, panel ogrodzeniowy 1530x2500 fi 5mm R.7016, Panel ogrodzeniowy z prętów zgrzewanych punktowo. 54	m  m	  54,000	  54,000
				RAZEM	54,000
<b>2</b>		<b>NIWELACJA TERENU</b>			
11 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 843	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  843,000	  843,000
				RAZEM	843,000
12 d.2	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 843/2*0,7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  295,050	  295,050
				RAZEM	295,050
13 d.2	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 843/2*0,7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  295,050	  295,050
				RAZEM	295,050
14 d.2	KNR 2-21 0218-03 analogia	Zakup, dostawa i Rrozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 843,0*0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  168,600	  168,600
				RAZEM	168,600
15 d.2	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia, przyjęto potrujną ilość nasion na m2 843	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  843,000	  843,000
				RAZEM	843,000
<b>3</b>		<b>BOISKO WIELOFUNKCYJNE</b>			
16 d.3	KNR 2-01 0312-10 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) - obsadzenie tulei wykonanie fundamentu 4	dól.  dól.	  4,000	  4,000

