


PRZEKRÓJ NORMALNY 1 - 1



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm.

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm2,5 MPa gr. 12 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej kolor szary gr. 6 cm.

Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm.

Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa gr. 15 cm

Inwestor:	GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA ul. DASZYŃSKIEGO 5 * 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA			
Przebudowa drogi wewnętrznej w Kijewie				
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY			DATA: marzec 2021
OPRACOWAŁ	mgr inż. Witold Brozis		SKALA RYS. 1:50	NUMER RYS. 3.1