

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 19.06.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.06.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar obejmuje roboty budowlane polegające na poszerzeniu drogi gminnej w msc. Bebelno (w okolicy cmentarza), działka nr ewid. 313 na długości 330.0 mb. Poszerzenie dotyczy pobocza drogi po obu jej stronach o szerokości 1.0 m każde.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przedmiar obejmuje roboty budowlane polegające na poszerzeniu drogi gminnej w msc. Bebelno (w okolicy cmentarza), działka nr ewid. 313 na długości 330.0 mb. Poszerzenie dotyczy pobocza drogi po obu jej stronach o szerokości 1.0 m każde.						
1	KNNR 1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			0,660	km	0,660	
					RAZEM	0,660
2	Kalkulacja własna KNR 2-31 0101- 01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
			660	m2	660,000	
					RAZEM	660,000
3	Kalkulacja własna KNR 2-01 0202- 04		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I- II z transportem urobku samochodami samowładowczymi z odwozem	m3		
			660 * 0,3	m3	198,000	
					RAZEM	198,000
4	KNR 2-31 0114-01		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			660	m2	660,000	
					RAZEM	660,000
5	Kalkulacja własna KNR 2-31 0114- 03		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			660	m2	660,000	
					RAZEM	660,000