

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia przejść dla pieszych
ADRES INWESTYCJI : Wojsławice, gm. Zduńska Wola
INWESTOR : Powiat Zduńska Wola
ADRES INWESTORA : 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III 25*0.9*0.5	m ³ m ³	 11.250	
				RAZEM	11.250
2	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie 44	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
4	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli w słupach 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające 44	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
7	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 11	m ³ m ³	 11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- we i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 2	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m ³	11.250		
2	KNNR 5 0723-01	Przewierthy mechaniczne dla rury	m	15.000		
3	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie	m	44.000		
4	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli w słupach	m	12.000		
5	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych	m	10.000		
6	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające	m	44.000		
7	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	11.000		
8	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych	szt.	2.000		
9	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych	szt.	2.000		
10	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	2.000		
11	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: