



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NUMER PRETA	Ø PRETA	DŁUGOŚĆ [m]	LICZBA SZTUK		DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]					
			W 1 POZ.	RAZEM	#6	#8	#10	#12	#16	
1	6	88	600	600	538					
2	12	121	162	162				196.02		
3	12	128	79	79				101.12		
4	12	128	79	79				101.12		
5	12	381	4	4				15.24		
6	12	377	6	6				22.62		
7	12	109	150	150				165.5		
8	12	373	6	6				22.38		
9	12	369	6	6				22.14		
10	12	362	6	6				21.72		
11	6	110	23	23	25.3					
12	12	358	12	12				42.96		
13	12	250	96	96				240		
14	12	354	6	6				21.24		
15	12	349	12	12				41.88		
16	6	114	23	23	26.22					
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PRETÓW WSG ŚREDNIC [m]			579.52	0.00	0.00	1011.94	0.00			
MASA JEDEKSTROJNA [kg/m]			0.222	0.395	0.617	0.888	1.580			
MASA OGÓLNA DLA POZCZESZCZOŁYCH ŚREDNIC [kg]			128.65	0.00	0.00	898.60	0.00			
MASA RAZEM [kg]						1027.25				

Uwaga: Wszystkie przęsy są wytykowane w osiach.

11	
10	
09	
08	
07	
06	
05	
04	
03	
02	
01	
00	09-11-2022 Wydanie pierwsze
Indeks	Data
	Zmiany /data/dati

Actualizacja

TEMA: BUDOWA ZESPÓŁU BUDYNKÓW OSWIATY BUDOWA PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W SZAMOTULACH - ETAP I

INWESTOR: MIASTO I GMINA SZAMOTULY
LOKALIZACJA BUDOWY: UL. DWORCOWA 26, 64-500 SZAMOTULY
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT: MGR INZ. MACIEJ ONISK
PROJEKTANT SPR. KONSTRUKCJI: MGR INZ. KAJETAN RUKS

SKALA: 1:25
DATA: 09-11-2022
NR RYS: K 18

NAZWA RYSUNKU: SŁUPY PIĘTRA