



Zestawienie tabelaryczne elementów do demontażu			
Nr	Opis	Ilość	j.m.
1	Nawierzchnia poliuretanowa	1137	m2
2	Obrzeża betonowe	140	m2
3	Kostka betonowa- do ponownego użycia	85,2	m2
4	Podbudowa betonowa gr. do 15 cm	341	m2
5	Siatki PP	468	m2
6	Bramki do piłki ręcznej	2	szt.
7	Konstrukcja kosza	4	kpl

- LEGENDA
- Nawierzchnia poliuretanowa
 - Obrzeża betonowe 8 cm
 - Kostka betonowa do przełożenia
 - Siatka PP

Nazwa zadania:	Remont boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 1	
Adres zadania:	ul. Robotnicza 23, 78-600 Wałcz dz.ewid. nr 2907	
Inwestor:	Gmina Miejska Wałcz	
Adres inwestora:	Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz	
Rysunek:	Nr 2 -Plansza rozbiórek	
Skala	1:500	Data:Czerwiec 2022r.
Projektant:	Dariusz Zniszczoł	
Uprawnienia	nr 62/06/SLOKK/II	