

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 1
ADRES INWESTYCJI : ul. Robotnicza, 78-600 Wałcz, działka nr ewid. 2907
INWESTOR : Gmina Miejska Wałcz
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : czwartek, 14 lipiec 2022 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269))

Informacje dla Oferentów:

- 1) Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót
- 2) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
- 3) Ilości wyliczeniowe zawarte w przedmiarze robót są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	13
2	Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej	14	19
3	Nawierzchnia z kostki betonowej	20	22
4	Urządzenia boiska sportowego	23	30

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty rozbiórkowe			
1	d.1 analiza indywidualna	SST	Rozebranie nawierzchni poliuretanowej	m ²		
			1137	m ²	1 137,00	
					RAZEM	1 137,00
2	KNR 2-31 d.1 0814-02	SST	Rozebranie obrzeży betonowych	m		
			140	m	140,00	
					RAZEM	140,00
3	KNR 2-31 d.1 0812-03	SST	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³		
			19,25	m ³	19,25	
					RAZEM	19,25
4	KNR 2-31 d.1 0807-01	SST	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (materiał do oczyszczenia i ponownego wbudowania)	m ²		
			86	m ²	86,00	
					RAZEM	86,00
5	KNR 2-31 d.1 0801-03 0801-04	SST	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²		
			341	m ²	341,00	
					RAZEM	341,00
6	d.1 analiza indywidualna	SST	Rozebranie siatki PP	m ²		
			468	m ²	468,00	
					RAZEM	468,00
7	d.1 analiza indywidualna	SST	Demontaż bramek do piłki ręcznej	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
8	d.1 analiza indywidualna	SST	Demontaż kosza do koszykówki	szt		
			4	szt	4,00	
					RAZEM	4,00
9	KNR 4-04 d.1 1103-01	SST	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody	m ³		
			73,76	m ³	73,76	
					RAZEM	73,76
10	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	SST	Wywiezienie gruzu z robót rozbiórkowych na wysypisko	m ³		
			73,76	m ³	73,76	
					RAZEM	73,76
11	d.1 analiza indywidualna	SST	Koszt utylizacji gruzu betonowego z robót rozbiórkowych na wysypisku	m ³		
			73,76	m ³	73,76	
					RAZEM	73,76
12	KNR 4-04 d.1 1107-01 1107-04	SST	Transport rozebranej nawierzchni poliuretanowej samochodem z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na wysypisko	kg		
			11370	kg	11 370,00	
					RAZEM	11 370,00
13	d.1 analiza indywidualna	SST	Koszt utylizacji materiałów z robót rozbiórkowych nawierzchni poliuretanowej na wysypisku	kg		
			11370	kg	11 370,00	
					RAZEM	11 370,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej			
14	KNR AT-23 d.2 0101-01	SST	Przygotowanie istniejącego podłoża betonowego - oczyszczenie i zmycie podłoża 796	m ² m ²	 796,00	
					RAZEM	796,00
15	KNR 2-31 d.2 0109-01 0109-02	SST	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 341	m ² m ²	 341,00	
					RAZEM	341,00
16	d.2 analiza indywidualna	SST	Nawierzchnia poliuretanowa typu 2s/ET 1137	m ² m ²	 1 137,00	
					RAZEM	1 137,00
17	KNR 2-31 d.2 0402-04	SST	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 9,8	m ³ m ³	 9,80	
					RAZEM	9,80
18	KNR 2-31 d.2 0407-05	SST	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm 140	m m	 140,00	
					RAZEM	140,00
19	d.2 analiza indywidualna	SST	Montaż siatki PP 45x45x4 mm wraz z osprzętem - montaż na istniejących słupach 468	m ² m ²	 468,00	
					RAZEM	468,00
3			Nawierzchnia z kostki betonowej			
20	KNR 2-31 d.3 0103-01	SST	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-III 86	m ² m ²	 86,00	
					RAZEM	86,00
21	KNR 2-31 d.3 0105-07	SST	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 86	m ² m ²	 86,00	
					RAZEM	86,00
22	KNR 2-31 d.3 0511-03	SST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z robót rozbiórkowych) 86	m ² m ²	 86,00	
					RAZEM	86,00
4			Urządzenia boiska sportowego			
23	KNR 2-23 d.4 0308-03	SST	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego wraz z wykonaniem robót ziemnych 5,57	m ³ m ³	 5,57	
					RAZEM	5,57
24	KNR 2-23 d.4 0309-05	SST	Montaż tuleji słupków do bramek do piłki ręcznej 4	szt szt	 4,00	
					RAZEM	4,00
25	KNR 2-23 d.4 0310-06	SST	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki ręcznej 2	szt szt	 2,00	
					RAZEM	2,00
26	KNR 2-23 d.4 0309-06	SST	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki 8	szt. szt.	 8,00	
					RAZEM	8,00
27	KNR 2-23 d.4 0310-04	SST	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - kosz dwusłupowy o wysięgu 2,2 m 2	szt. szt.	 2,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,00
28	KNR 2-23 d.4 0310-04	SST	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - kosz dwusłupowy z płynną regulacją w zakresie 2,60 - 3,05 m	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
29	KNR 2-23 d.4 0309-02	SST	Osadzenie tulei do słupków do siatkówki	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
30	KNR 2-23 d.4 0310-02	SST	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00