


Przyciółek przepustu rurowego Ø600
Otwór dwustopniowy średnicy 600/760 mm do rur PEHD










Przyciółek wykonany z betonu kruszywowego klasy min C25/30 MPa zbrojony drutem stalowym sr. 10mm i włóknem polipropylenowym.

Masa : 610 kg

Wymiary elementu:

- szerokość : 1250 mm
- długość : 900 mm
- wysokość : 1050 mm



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig ul. Dekabrystów 26, 44-121 Gliwice tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Region: 241085395 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl			
INWESTOR:		PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JAROSŁAW Koniaczów 1L, 37-500 Jarosław tel./fax. +48 16 628 11 17, +48 16 628 10 97 https://jaroslaw.krosno.lasy.gov.pl e-mail: jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl			
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Nadleśnictwo Jarosław, Leśnictwo OLCHOWA województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jedn. ewid. 180411_2 Gmina Wiązownica, obręb ewid. 0007 Ryszkowa Wola, dz. ewid. nr. 1029, 1030, 1031, 1032, 1035, 1036, obręb ewid. 0005 Piwoda dz. ewid. 1353, 1354					
PRZEDSIĘWZIĘCIE: Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Olchowa, odcinek D1 w km 0+000 - 0+560 oraz odcinek D2 w km 0+000 - 1+158					
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY		BRANŻA: <div>DROGOWA</div>			
NR. UMOWY: Umowa nr 271.2.12.2021		TYTUŁ RYSUNKU: <div>PRZEKROJE NORMALNE</div>			NR RYS. <div>3.2</div>
FUNKCJA:		IMIĘ I NAZWISKO:	BRANŻA:	NR UPR:	PODPIS:
PROJEKTANT:		MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	DROGI	SLK/2515/POOD/09	
SPRAWDZAJĄCY:		MGR INŻ. MARCIN BERA	DROGI	MAP/0245/POOD/09	
					
		SKALA: 1:50			
		DATA: LIPIEC 2022			