



Granica pasa drogowego



Granica pasa drogowego



LEGENDA

- Warstwa ściernalna grubości 5cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3
- Warstwa wiążąca grubości 6cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3
- Warstwa podbudowy grubości 7cm z betonu asfaltowego AC 16P dla KR3
- Warstwa wyrównawcza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
- Podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- Podbudowa pomocnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
- Stabilizacja cementem na głębokość 20cm Rm 2,5MPa
- Istniejące podłoże
- Kostka betonowa 8x10x20cm koloru szarego
- Kostka betonowa 8x20cm koloru czerwonego
- Podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4
- Podbudowa zasadnicza grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- Stabilizacja cementem na głębokość 15cm Rm 2,5MPa
- Obrzeże betonowe wtopione 8x30cm
- Opornik betonowy 12x25cm
- Podsypka grubości 5cm cementowo-piaskowa 1:4
- Ława krawężnikowa z oporem z betonu C 12/15
- Stabilizacja cementem na głębokość 10cm Rm 2,5MPa
- Krawężnik betonowy wystający 15x30cm
- Krawężnik betonowy najazdowy 15x20cm
- Warstwa wyrównawcza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
- Istniejąca nawierzchnia z betonowych płyt drogowych
- Nawierzchnia z kłińca gr.7 cm stabilizowana mechanicznie
- Dolna warstwa nawierzchni grubości 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- Podbudowa zasadnicza grubości 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 8x10x20cm koloru szarego
- Zielen
- Pobocze ziemne grubość 30cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Tytuł: Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z i 3504Z w m. Sarbinowo w ramach zadania: "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski"		
Lokalizacja: droga powiatowa nr 3506Z, dz. nr 55/1, 59 obr. Sarbinowo, gmina Mielno		
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo		
projektował: inż. Jerzy Bakalarski GT-V-63/14/76 nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01	skala 1:20	ark. 2/2
07.2022r.		