

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR-W 4-03 1004-19</b>	Mechaniczne przebijanie otworów w stropach 2	otw. otw.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	<b>KNR-W 4-03 1003-16</b>	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach 6+12+1	otw. otw.	 19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
3	<b>KNR-W 5-08 0516-02</b>	Montaż na gotowym podłożu - Oprawa A 10+12+3	kpl. kpl.	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
4	<b>KNR-W 5-08 0516-02</b>	Montaż na gotowym podłożu - Oprawa B 3	kpl. kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	<b>KNR-W 5-08 0304-06</b>	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bakelitowych przez przykręcenie 6+10+1	szt. szt.	 17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
6	<b>KNR-W 5-08 0502-03</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2) 25+3+17	kpl. kpl.	 45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
7	<b>KNR-W 5-08 0226-01</b>	Przewody kabelkowe 3x1,5mm2 10+70+30+15	m m	 125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
8	<b>KNR-W 5-08 0226-01</b>	Przewody kabelkowe 4x1,5mm2 70	m m	 70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
9	<b>KNR-W 5-08 0407-01</b>	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	<b>KNR-W 5-08 0114-03</b>	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) 180	m m	 180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
11	<b>KNR 4-03 1202-01</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar. pomiar.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>