


RZUT DACHU
SKALA 1:100



Ist. stropodach docieplić styropianem
DACH/PODŁOGA o współczynniku prze-
wodzenia ciepła 0,037 W/mK gr.20cm.

Ist. stropodach docieplić styropianem
DACH/PODŁOGA o współczynniku prze-
wodzenia ciepła 0,037 W/mK gr.20cm.

UWAGA: Ulepszenie obejmuje wykonanie nowego pokrycia na całym stropodachu
z trzech warstw papy termozgrzewalnej wraz z nowymi obróbkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi z blachy tytan-cynk.
Pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki pozostawić bez zmian.
Ist. uszkodzone kominy do przemurowania, stalowe wywiewniki do wymiany.

Przedskate nr 3 w Strzegomiu, "Zielony szkielet" adres: Strzegom, ul. Parkowa 8, dz. 1145/1, obr. 0003 Stradaniec m3 inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom	projekt	tytuł	projekt wykonawczy	
	rys.nr	10-A	skala: 1:100	data: 25.09.2020
	tytuł	rzut dachu	tytuł	projekt wykonawczy

Pracownia Projektowa
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA
TEL. 608 053 071, ewaostapińska@op.pl