

SZACUNKOWY ZAKRES ROBOT

			CENA JEDNOSTKOWA	NETTO	BRUTTO
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
-roboty pomiarowe tyczenie i obsługa geodezyjna	851,14	mb		0,00	0,00
- projekt budowlany, dokumentacja techniczna (branża drogowa, branża mostowa)	1	kpl		0,00	0,00
- projekt organizacji ruchu + oznakowanie	1	kpl		0,00	0,00
2. ROBOTY ZIEMNE					
-wykopy	3087,96	m3		0,00	0,00
-nasypy	1437,25	m3		0,00	0,00
3. ROBOTY DROGOWE -jezdnia					
-w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm	3927,13	m2		0,00	0,00
-w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm	4212,55	m2		0,00	0,00
-w-wa podbudowy z kruszywa C90/3 gr. 20cm	4747,73	m2		0,00	0,00
-w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35% gr. 28cm	5336,42	m2		0,00	0,00
-WUP stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr. 25cm	5978,63	m2		0,00	0,00
-utwardzenie pobocza kruszywem łamanym gr. 10cm	1337,94	m2		0,00	0,00
4. ODWODNIENIE - kanalizacja deszczowa					
-korytka betonowe + ława betonowa	785	mb		0,00	0,00
- przebudowa przepustu wraz ze ściankami czołowymi	10	mb		0,00	0,00
4. ODWODNIENIE - kanalizacja deszczowa					
- rozbiórka istniejącego obiektu mostowego	1	kpl		0,00	0,00
- budowa nowego obiektu mostowego	1	kpl		0,00	0,00
				0,00	0,00