
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

45111300-1

Roboty rozbiórkowe

45331210-1

Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI: Remont kominów, montaż wentylacji.

ADRES INWESTYCJI: Dąbrowskiego 277

NAZWA INWESTORA: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: ul. Jana Matejki 57 , 60-770 Poznań

BRANŻE: Branża ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Branża ogólnobudowlana

Jacek Lewkowicz

DATA OPRACOWANIA:

2023-10-26

POZIOM CEN:

24.10.2023

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE:

zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2023-10-26

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	4,080		
2	KNR-W 4-01 0310-02 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3	3,751		
3	KNR 4-01 0203-13 analogia	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m2	3,720		
4	KNR 2-02 0904-04 analogia	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych	m2	16,800		
5	KNR 2-17 0114-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %	m2	15,000		
6	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,101		
7	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2	2,720		
8	KNR-W 4-01 1301-06 analogia	Montaż kratki wentylacyjnych	szt	5,000		
9	kalk. własna	Protokół kominarski	kpl.	1,000		
10	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	18,000		
11	KNNR 2 0507-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2	10,000		
12	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12 km	m3	4,500		
13	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.	2,000		
14	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż istniejących anten	kpl.	7,000		
15	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.	1,000		
16	KNR-W 2-02 0533-01 analogia	Demontaż i montaż kominka wentylacyjnego fi 150mm	szt.	1,000		
17	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	10,000		
18	KNR 4-01 0414-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk	m2	2,000		
19	KNNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	10,000		
20	KNR 4-04 0703-09 analogia	Demontaż istniejącej wentylacji z rur z tworzyw sztucznych o śr. 100-200 mm	m	8,000		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						