

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa robót: Budowa boiska wielofunkcyjnego  
Lokalizacja: Szamotuły, ul. Nowowiejskiego  
dz. nr ewid. 515/6

Zamawiający: Miasto i Gmina Szamotuły  
64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 26

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			Boisko do piłki nożnej, siatkówki - nawierzchnia sztuczna trawa		
1	10	Kalk. własna	Montaż muru oporowego wraz z robotami ziemnymi	metr	38,000
1	20	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta głęb 20 cm	m <sup>2</sup>	493,890
1	30	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta - dodatek za każde 5 cm, KROTNOŚĆ=2	m <sup>2</sup>	493,890
1	40	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek urobku, ziemi i gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m <sup>3</sup>	148,200
1	50	KNR 404-11-03-04-00	Transport urobku, ziemi i gruzu samochodem wywrotką na odległość do 3 km (utyliczacja po stronie Wykonawcy)	m <sup>3</sup>	148,200
1	60	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	493,890
1	70	KNR 231-04-07-03-00 analogia	Obrzeże betonowe 30x8 cm	metr	92,320
1	80	KNR 231-04-02-04-00	Ława betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	3,693
1	90	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie grub 10 cm	m <sup>2</sup>	480,000
1	100	KNR 231-01-14-01-00 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 10 cm (granit) 0-63 mm	m <sup>2</sup>	480,000
1	110	KNR 231-01-14-03-00 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub od 5-7 cm (melafir)	m <sup>2</sup>	480,000
1	120	KNR 231-01-14-03-00 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub od 5-7 cm (melafir) warstwa wyrównująca	m <sup>2</sup>	480,000
1	130	KNR 223-01-12-03-00 analogia	Sztuczna trawa gr 26-28 mm (malowanie linii zgodnie z projektem budowlanym)	m <sup>2</sup>	480,000
1	140	Dostawa i montaż	Bramka do piłki ręcznej + tuleje + zaślepki	kmpł	2,000
1	150	Dostawa i montaż	Tuleja + zaślepka	kmpł	2,000
2			Ogrodzenia		
2	160	Dostawa i montaż	Piłkochwył o wysokości 4,0 m	metr	60,000
2	170	Dostawa i montaż	Piłkochwył o wysokości 6,0 m	metr	32,000
2	180	Dostawa i montaż	Brama systemowa panelowa 2,0x2,0 m	kmpł	1,000
2	190	Dostawa i montaż	Furtka systemowa panelowa 1,2x2,0 m	kmpł	2,000
3			Mała architektura		
3	200	Dostawa i montaż	Ławka parkowa	kmpł	3,000
3	210	Dostawa i montaż	Kosz na śmieci	kmpł	2,000
3	220	Dostawa i montaż	Tablica	kmpł	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4			Utwardzenia		
4	230	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta głęb 20 cm	m <sup>2</sup>	95,000
4	240	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek urobku, ziemi i gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m <sup>3</sup>	19,000
4	250	KNR 404-11-03-04-00	Transport urobku, ziemi i gruzu samochodem wywrotką na odległość do 3 km (utyliczacja po stronie Wykonawcy)	m <sup>3</sup>	19,000
4	260	KNR 231-04-07-03-00 analogia	Obrzeże betonowe 30x8 cm	metr	28,000
4	270	KNR 231-04-02-04-00	Ława betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	1,120
4	280	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 10 cm	m <sup>2</sup>	95,000
4	290	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	95,000
5			Zieleń		
5	300	KNR 221-04-02-01-00 analogia	Humusowanie z obsieniem trawą	m <sup>2</sup>	440,000