


#### LEGENDA

##### ISTNIEJĄCE:

- krawężńki jezdni
- granice działek
- numery działek
- numery działek na których zlokalizowana jest inwestycja
- istniejące ogrodzenie
- istniejące ogrodzenie do likwidacji lub przestawienia
- sieć sanitarna (kanalizacja)
- sieć wodociągowa
- sieć gazowa
- sieć C.O.
- sieć energetyczna NN
- kablowa sieć energetyczna
- sieć teletechniczna

##### ROZBIÓRKI - BRANŻA DROGOWA

- frezowanie korekcyjne nawierzchni mineralno-afaltowej o grubości 6 cm - 4277,67 m<sup>2</sup>
- frezowanie korekcyjne nawierzchni mineralno-afaltowej o grubości 6 cm wraz z rozebraniem konstrukcji - 1253,11 m<sup>2</sup>
- chodniki, nawierzchnia z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z podbudową - 50,04 m<sup>2</sup>
- chodniki, nawierzchnia z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 136,99 m<sup>2</sup>
- zjazdy, nawierzchnia z kostki brukowej typu Holland koloru szarego, grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 217,09 m<sup>2</sup>
- rozebranie pobocza z kruszywa łamanego - 0,54 m<sup>2</sup>
- krawężnik betonowy wystający 15x25x100 na lawie na ławie betonowej z oporem z C 12/15 - 96,14 m
- krawężnik betonowy wtopiony 15x25x100 na lawie betonowej z oporem z C 12/15 - 265,97 m
- krawężnik betonowy odwodnieniowy 15x48x100 na lawie betonowej z oporem z C 12/15 (materiał z rozbiórki) - 23,00 m
- obrzeże betonowe 8x30x100 na lawie betonowej z oporem z C 12/15 (materiał z rozbiórki) - 82,92 m



Investor	 <b>GMINA MIEJSKA LEGIONOWO</b> UL. PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO		
Jednostka projektowa	 <b>INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI</b> AL. SOLIDARNOŚCI 98 LOK. 99, 01-016 WARSZAWA		
Nazwa opracowania	<b>MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH</b>		
Tytuł opracowania	<b>PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ NR 180245W (ULICY KOLEJOWEJ) W LEGIONOWIE</b>		
Lokalizacja	Dz. nr ew. 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10, 142/11, 142/12, 142/13, 142/14, 142/15, 142/16, 142/17, 136/3, 133/1 obręb 0003, dz. nr ew. 72/8, 72/7, 72/4, 74/6 obręb 0002 jedn ew. 140801_1 (Gmina: Miasto Legionowo)		
Branża	<b>DROGOWA</b>		
Nazwa rysunku	<b>PLAN ROBÓR ROZBIÓRKOWYCH</b>		
Data opracowania	29 grudnia 2022 r.	Skala	1:500
Numer rysunku	3.0		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Branża i numer uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Andrzej Drzazgowski	Drogowa upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13	