

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

Zakres usługi winien obejmować:

1. Obmiar pomieszczeń objętych zakresem zlecenia przed rozpoczęciem robót.
2. Dostawę wykładziny TOPAZ 70 - Stencil Concrete LIGHT GREY w ilości szacunkowej 53m².
3. Zerwanie istniejącej wykładziny PCV w 3 pomieszczeniach i jej utylizacja.
4. Przygotowanie podłoża w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu nowej wykładziny.
5. Montaż wykładziny jak w pkt. 1 z wywinięciem cokołu na ścianę na wys. około 10 cm.