
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Biała (dz. nr 339 obr. Biała) – odcinek ok. 610,00 m.
ADRES INWESTYCJI : Biała dz. nr ewid.339, obręb 0002, Biała
INWESTOR : Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA : ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Szymon Leszto
DATA OPRACOWANIA : środa, 25 styczeń 2023

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
środa, 25 styczeń 2023

Data zatwierdzenia

L p.	Nazwa działu	Od	Do
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Biała (dz. nr 339 obr. Biała) – odcinek ok. 610,00 m.			
1	Roboty pomiarowe	1	1
2	Roboty ziemne - poszerzenia	2	5
3	Pobudowa	6	7
4	Nawierzchnia	8	10
5	Pobocza	11	12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Biała (dz. nr 339 obr. Biała) – odcinek ok. 610,00 m.					
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,61	km km	 0,610	
				RAZEM	0,610
2		Roboty ziemne - poszerzenia			
2 d.2	KNNR 1 0202-08 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi 330,0*0,3	m ³ m ³	 99,000	
				RAZEM	99,000
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - poszerzenia 330	m ² m ²	 330,000	
				RAZEM	330,000
4 d.2	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 330	m ² m ²	 330,000	
				RAZEM	330,000
5 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 330	m ² m ²	 330,000	
				RAZEM	330,000
3		Pobudowa			
6 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 610,0*3,0	m ² m ²	 1 830,000	
				RAZEM	1 830,000
7 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 610,0*3,0	m ² m ²	 1 830,000	
				RAZEM	1 830,000
4		Nawierzchnia			
8 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 610,0*3,0	m ² m ²	 1 830,000	
				RAZEM	1 830,000
9 d.4	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm 610,0*3,0	m ² m ²	 1 830,000	
				RAZEM	1 830,000
10 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 610,0*3,0	m ² m ²	 1 830,000	
				RAZEM	1 830,000
5		Pobocza			
11 d.5	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 610	m ² m ²	 610,000	
				RAZEM	610,000
12 d.5	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm 610	m ² m ²	 610,000	
				RAZEM	610,000