


DNIEŚNIA WYSOKOŚCI: KRONSTADT 86  
WO SŁUŻBNOŚCI GRUNTOWYCH NA PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁCE.  
NE PRZEZ NARADĘ KOORDYNACYJNĄ PROJEKTY SIECI UZBROJENIA TERENU:  
pozwoleniu na budowę nr 170/2018 UAIB.6740.158.2018.KC; 597/2017  
592.2017.BT; 91/2018 UAIB.6740.796.2017.2018.PB;  
512/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UAIB.6740.564.2019.KC;  
6630.94.2017; eN-PODGIK.6630.108.2019; t-2012/651; t-PODGIK.6630.47.2017;  
234; ks-PODGIK.6630.39.2016; wo-PODGIK.6630.39.2016; t-53/2011;  
6630.140.2017; t-438/2013; ks-PODGIK.6630.222.2020; t-533/2010;  
6630.149.2016; kd-PODGIK.6630.149.2016; ks-PODGIK.6630.149.2016

OSĆ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH NA DZIEŃ: 30.03.2021r.

ULICA POLNA  
REWAL



UWAGA: Zgodnie ze wskazaniem Wodociągów Rewal, przy robótach prowadzonych przy wstąpiach oznaczonych jako WL\_W2 oraz WL1.1 i W2.2 należy zachować ich istniejącą głębokość oraz istniejący sposób i głębokość podłączenia. Przed przystąpieniem do tych robót należy zawiadomić spółkę Wodociągi Rewal i wykonać roboty pod nadzorem przedstawiciela spółki.

- Legenda:
- \*Jezdnia odc. AB (dł. wysyczonego przejścia dla pieszych) - w. ścieralna - klinkier drogowy mix odzieni ceglastego 6x4,8x20cm
  - \*Jezdnia i skrzyżowania, zatoki postojowe na posadzkach odcinkach w. ścieralna, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm, grubości 8cm kolor kasztanowy
  - \*Przejścia dla pieszych, w. ścieralna, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grubości 8cm kolor antracyt
  - Chodniki, chodniki i drożyska - w. ścieralna, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grubości 8cm kolor antracyt
  - Ściąg pieszo-rowerowy - w. ścieralna, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grubości 8cm kolor antracyt, obramowanie kolor popielaty miksołor
  - Zjazdy - w. ścieralna, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wymiarach 8x18x27, 8x18x36 i 8x18x45cm grubości 8cm na podłożu cementowo-piaskowym wypełnieniem spoin piaskiem - kolor antracyt, obramowanie kolor popielaty miksołor
  - Utworzenie nawierzchni w granicach pasa drogowego kostka kamienna 8cm kolor szary
  - Zabroki kostka kamienna 18x20
  - Obramowanie jezdni i zatok postojowych krawężnik kamienny 15x25cm
  - Obramowanie zjazdów i ciągów pieszo-rowerowego opornik betonowy 12x25cm
  - Obramowanie chodników - obrzeża betonowe 8x30cm
  - Drzewo do wycinki
  - Projektowane linie rozgraniczające pas drogi gminnej ulicy Polnej
  - Zakres objęty wnioskiem o wydanie decyzji ZRID

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"		75-800 KOSZALIN, UL. -go MAJA 12/20	
Temat opracowania:		Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Polnej w Wierzbicy	
Inwestor:	Gmina Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal	Plan sytuacyjny	
Skala:	1:500	Profil:	
Wzrost:	1,500	Wzrost:	1,500
Projektant:	mgr inż. Jolanta Elia-Bilińska	Zaprojektowano:	2.0
Opisano:	mgr inż. Jolanta Elia-Bilińska	Wydrukowano:	
Wydruk:	mgr inż. Jolanta Elia-Bilińska	Wydrukowano:	
RYSUNEK NR 2.0		ARKUSZ NR 1/1	