
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DWÓCH TRYBUN DLA KIBICÓW, DWÓCH WIAT DLA ZAWODNIKÓW, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, PRZEBUDOWA BOISKA, PRZEBUDOWA SCHODÓW NA DZ. NR 639/3, 640 W M. JACZÓW ORAZ REPROFILACJA SKARPY NA DZ. DROGOWEJ NR 643/2

ADRES INWESTYCJI: Jaczów

NAZWA INWESTORA: Gmina Jerzmanowa

ADRES INWESTORA: ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Jarosław Szymański

DATA OPRACOWANIA: 2023-12-27

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2023-12-27

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Roboty pomiarowe	3
2 Roboty rozbiórkowe	3
3 Wykonanie muru oporowego wraz z nawierzchnią	3
4 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej	4
5 Wykonanie schodów terenowych	5
6 Montaż i dostawa trybun oraz miejsc dla rezerwowych	5
7 Roboty wykończeniowe	5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha		
		(10 * 88) / 10000	ha	0,088	
				RAZEM	0,088
2		Roboty rozbiórkowe			
2 d.2	KNR 2-31 0818-05	Rozebranie ogrodzeń - ogrodzenie do ponownego montażu	m		
		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
3 d.2		Rozbiórka istniejących siedzisk wraz z wywozem i utylizacją	m		
		189	m	189,000	
				RAZEM	189,000
4 d.2		Rozbiórka istniejących ławek dla rezerwowych zawodników wraz z wywozem i utylizacją	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.2		Rozbiórka istniejących bramek piłkarskich wraz z wywozem i utylizacją	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.2		Rozbiórka istniejącej balustrady wraz z wywozem i utylizacją	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
7 d.2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka schodów betonowych terenowych	m3		
		3,6	m3	3,600	
				RAZEM	3,600
8 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108- 12	Wywiezienie gruzu po rozbiórce schodów betonowych terenowych samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.7	m3	3,600	
				RAZEM	3,600
9 d.2	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
10 d.2	KNR 2-01 0110-01 0110- 04	Wywożenie dłużyc na odległość 10 km	m3		
		poz.9 * 0,2	m3	3,600	
				RAZEM	3,600
11 d.2	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		poz.9	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
12 d.2	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
13 d.2	KNR 2-01 0110-01 0110- 04	Wywożenie dłużyc na odległość 10 km	m3		
		poz.12 * 0,2	m3	1,400	
				RAZEM	1,400
14 d.2	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		poz.12	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3		Wykonanie muru oporowego wraz z nawierzchnią			
15 d.3	KNR 2-01 0207-02 0214- 03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		0,5 * (3 + 1,5) * 1,5 * 80	m3	270,000	
				RAZEM	270,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3		
		poz.15	m3	270,000	
				RAZEM	270,000
17 d.3	KNR 2-01 0207-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km - wykopy pod scianki oporowe	m3		
		175 * 2 * 0,3	m3	105,000	
				RAZEM	105,000
18 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3		
		poz.17	m3	105,000	
				RAZEM	105,000
19 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podklady betonowe na podlozu gruntowym	m3		
		172 * 0,1 * 3	m3	51,600	
				RAZEM	51,600
20 d.3	KNR 2-22 0309-03	Elementy scian oporowych rampowych typu 'L' (szerokosc 1,00 m)	elem.		
		172	elem.	172,000	
				RAZEM	172,000
21 d.3	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		156	m2	156,000	
				RAZEM	156,000
22 d.3	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa	m2		
		poz.21	m2	156,000	
				RAZEM	156,000
23 d.3	KNR 2-31 0701-01 analogia	Poręcze ochronne sztywne zgodnie z PT	m		
		175	m	175,000	
				RAZEM	175,000
4		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej			
24 d.4	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na całej szerokosci drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubosc warstwy po zagęszczeniu 230 cm - zasypka pomiedzy sciankami oporowymi	m2		
		(23 * 4,62) + (26,3 * 1,5) + (29 * 4,62)	m2	279,690	
				RAZEM	279,690
25 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubosci po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		343	m2	343,000	
				RAZEM	343,000
26 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.25	m2	343,000	
				RAZEM	343,000
27 d.4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod obrzeza i ławy betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		63	m	63,000	
				RAZEM	63,000
28 d.4	KNR 2-31 0407-03 z.o.2.13. 9902-03	Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
		poz.27	m	63,000	
				RAZEM	63,000
29 d.4	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-03	Ława pod obrzeza betonowa z oporem	m3		
		poz.28 * 0,04	m3	2,520	
				RAZEM	2,520

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Wykonanie schodów terenowych			
30 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		5,5	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
31 d.5	KNR 2-31 0114-05 0114- 06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.30	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
32 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.30	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
33 d.5	KNR 2-31 0407-03 z.o.2.13. 9902- 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
34 d.5	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902- 03	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		
		poz.33 * 0,04	m3	1,040	
				RAZEM	1,040
6		Montaż i dostawa trybun oraz miejsc dla rezerwowych			
35 d.6		Dostawa i montaż trybun. Trybuna 3 rzędowa 104 miejsc siedzących	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.6		Dostawa i montaż miejsc dla rezerwowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.6		Dostawa i montaż nowych bramek piłkarskich	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Roboty wykończeniowe			
38 d.7	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - montaż ogrodzenia z rozbiórki	m2		
		110 * 1,8	m2	198,000	
				RAZEM	198,000
39 d.7	KNR 2-01 0504-04	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami oporowymi	m3		
		80 * 1,5 * 1,2	m3	144,000	
				RAZEM	144,000
40 d.7		Dostawa i zakup ziemi do obsypki poza ścianą oporową	m3		
		poz.39	m3	144,000	
				RAZEM	144,000
41 d.7	KNR 2-01 0510-01 0510- 02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2		
		80 * 1,5	m2	120,000	
				RAZEM	120,000