

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont konserwatorski elewacji wieży kościoła					
1		Rusztowanie			
1	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		355,71+42,00	m ²	397,710	
				RAZEM	397,710
2	KNR 2-02 d.1 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m ²		
		355,71+42,00	m ²	397,710	
				RAZEM	397,710
3	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		355,71+42,00	m ²	397,710	
				RAZEM	397,710
4	kalk. własna	Dzierżawa rusztowania na okres 45 dni	m ²		
		355,71+42,00	m ²	397,710	
				RAZEM	397,710
2		Tynki			
5	KNR 19-01 d.2 0701-07	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		397,71	m ²	397,710	
				RAZEM	397,710
6	KNR BC-02 d.2 0121-02	Przygotowanie podłoża - wykucie spoin na głębokość 2 cm	m ²		
		397,71	m ²	397,710	
				RAZEM	397,710
7	KNR 0-25 d.2 0403-02	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
		397,71	m ²	397,710	
				RAZEM	397,710
8	KNR BC-02 d.2 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża	m ²		
		397,71	m ²	397,710	
				RAZEM	397,710
9	KNR BC-02 d.2 0127-01	Odrzybianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem BFA - ręcznie, malowanie jednokrotne	m ²		
		397,71	m ²	397,710	
				RAZEM	397,710
10	KNR AT-26 d.2 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m ²		
		397,71	m ²	397,710	
				RAZEM	397,710
11	KNR 19-01 d.2 0812-01	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III na ścianach płaskich z zaprawy wapiennej z cegłą mieloną	m ²		
		397,71	m ²	397,710	
				RAZEM	397,710
12	NNRNKB d.2 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych barwiony	m ²		
		397,71	m ²	397,710	
				RAZEM	397,710
13	TZKNBK XV d.2 0108-01	Malowanie farbą szwedzką tynków- scalenie kolorystyczne powłoką niekryjącą tynków barwionych	m ²		
		397,71	m ²	397,710	
				RAZEM	397,710
3		Konserwacja gzymsów			
14	TZKNBK IX d.3 5403-22	Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20 cm - zdjęcie farby klejowej oczyszczenie gzymsów szer 60 cm Krotność = 3	m		
		65,5	m	65,500	
				RAZEM	65,500
15	KNR 19-01 d.3 0823-07	Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm naprawa gzymsów	m		
		65,50	m	65,500	
				RAZEM	65,500
16	KNR 19-01 d.3 0823-08	Profile ciągnięte szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 4	m		
		44,07	m	44,070	
				RAZEM	44,070
17	KNR 19-01 d.3 1302-08	Malowanie farbą wystroju sztukatorskich o charakterze ozdobnym	m ²		
		65,50*0,60	m ²	39,300	
				RAZEM	39,300
4		Wymiana obróbek blacharskich			
18	kalk. własna	Wymiana obróbek blacharskich na elewacji wieży zgodnie z programem prac	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000