

## Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Modernizacja i doposażenie sali widowiskowo-tanecznej w Domu Strażaka w Niebocku**  
Budowa: **Dom Ludowy**  
Nazwa obiektu lub robót: **Modernizacja i wyposażenie sceny**  
Lokalizacja: **Niebocko**  
Nazwy i kody CPV: **45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**  
Zamawiający: **Gmina Dydnia**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Modernizacja i doposażenie sali widowiskowo-tanecznej w Domu Strażaka w Niebocku</b>		
1	Element	<b>Modernizacja i wyposażenie sceny</b>		
1.1	KNR 14/2010/3 (2)	STWiOR: ST 1.01 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,2*3,3*2		7,920000
			RAZEM:	7,920000
			m2	7,920
1.2	KNR 14/2011/2 (2)	STWiOR: ST 1.01 Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 75-101		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,12*8*3,2		3,072000
			RAZEM:	3,072000
			m2	3,072
1.3	KNNR 2/802/6	STWiOR: ST 1.01 Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,92+3,1		11,020000
			RAZEM:	11,020000
			m2	11,020
1.4		STWiOR: ST 1.01 Kal. ind, Zakup i montaż kurtyny scenicznej rozsuwanej na dwie strony - kurtyna o wymiarach 3,80x 6,0m wraz z szynami podwieszanymi, wózkami jezdnyymi i zasilaniem elektrycznym, sterowaniem pilotem	kpl	1
1.5	KNNR 5/203/2	STWiOR: ST 1.01 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 10 <sup>3</sup> mm <sup>2</sup>	m	25
1.6	KNNR 5/111/2 (4)	STWiOR: ST 1.01 Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 60 <sup>3</sup> mm, na podłożu innym niż beton, kanał KI 6040.1	m	25
1.7		STWiOR: ST 1.01 Montaż i zakup rolet okiennych dzień noc o wym 2,4*2,2m	m2	26,4
1.8		STWiOR: ST 1.01 Montaż na ścianach przyklejenie luster wraz z zakupem o wym 2,8*1,8m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,8*1,8		5,040000
			RAZEM:	5,040000
			m2	5,0
1.9		STWiOR: ST 1.01 zakup wyposażenia nagłośnieniowego (mikrofon+statyw - 4 szt., mikser -	kpl	1
1.10		STWiOR: ST 1.01 Zakup i montaż oświetlenia scenicznego	kpl	1
1.11	KNNR 2/1402/3	STWiOR: ST 1.01 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,3*2+0,6*27,4*6+3,8*10,9*2+4,5*10,9		253,130000
			RAZEM:	253,130000
			m2	253,130
1.12	KNR 401/819/15	STWiOR: ST 1.01 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,3*2,0*2+1,6*1,8		8,080000
			RAZEM:	8,080000
			m2	8,080
1.13	KNNR 2/803/2	STWiOR: ST 1.01 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,3*2,0*2+1,6*1,8		8,080000
			RAZEM:	8,080000
			m2	8,080
1.14	KNR 403/603/3 (2)	STWiOR: ST 1.01 Wymiana opraw ściennych lub sufitowych, na podłożu z cegły lub gruzobetonu, 2-żarówkowych - kinkietów	szt	13
1.15		STWiOR: ST 1.01 Zwężenie ist. schodów drewnianych przy scenie / bieg schodów dł. 1,0m/	kpl	2

## Kalkulacja uproszczona

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		Kosztorys	<b>Modernizacja i doposażenie sali widowiskowo-tanecznej w Domu Strażaka w Niebocku</b>				
1		Element	<b>Modernizacja i wyposażenie sceny</b>				
1.1	ST 1.01	KNR 14/2010/3 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101	m2	7,920		
1.2	ST 1.01	KNR 14/2011/2 (2)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 75-101	m2	3,072		
1.3	ST 1.01	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	11,020		
1.4	ST 1.01		Kal. ind. Zakup i montaż kurtyny scenicznej rozsuwanej na dwie strony - kurtyna o wymiarach 3,80x 6,0m wraz z szynami podwieszanymi, wózkami jezdnymi i zasilaniem elektrycznym, sterowaniem pilotem	kpl	1		
1.5	ST 1.01	KNNR 5/203/2	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 10`mm2	m	25		
1.6	ST 1.01	KNNR 5/111/2 (4)	Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 60`mm, na podłożu innym niż beton, kanał KI 6040.1	m	25		
1.7	ST 1.01		Montaż i zakup rolet okiennych dzień noc o wym 2,4*2,2m	m2	26,4		
1.8	ST 1.01		Montaż na ścianach przyklejenie luster wraz z zakupem o wym 2,8*1,8m	m2	5,0		
1.9	ST 1.01		zakup wyposażenia nagłośnieniowego (mikrofon+statyw - 4 szt., mikser -	kpl	1		
1.10	ST 1.01		Zakup i montaż oświetlenia scenicznego	kpl	1		
1.11	ST 1.01	KNNR 2/1402/3	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne	m2	253,130		
1.12	ST 1.01	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	8,080		
1.13	ST 1.01	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	8,080		
1.14	ST 1.01	KNR 403/603/3 (2)	Wymiana opraw ściennych lub sufitowych, na podłożu z cegły lub gruzobetonu, 2-żarówkowych - kinkietów	szt	13		
1.15	ST 1.01		Zwężenie ist. schodów drewnianych przy scenie / bieg schodów dł. 1,0m/	kpl	2		

### Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	<b>Modernizacja i doposażenie sali widowiskowo-tanecznej w Domu Strażaka w Niebocku</b>	
1	Modernizacja i wyposażenie sceny	
	<b>Suma elementów kosztorysu</b>	
	<b>Razem Modernizacja i doposażenie sali widowiskowo-tanecznej w Domu Strażaka w Niebocku netto</b>	

### Zestawienie robocizny

L.p.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Elektromonter grupa II	r-g	8,84		
2.	Monter płyt gipsowych II	r-g	10,54261		
3.	Monter płyt gipsowych III	r-g	15,81505		
4.	Robotnicy	r-g	78,73219		
5.	Robotnicy grupa I	r-g	11,1504		
			<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń):</b>	125,08025	

### Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Blachowkręty	szt	321,504		
2.	Farba emulsyjna "Polinit"	kg	94,41749		

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
3.	Gips budowlany szpachlowy	kg	47,12824		
4.	Kanał elektroinstalacyjny PVC KI 6040.1 naścienny	m	26		
5.	Klosze	szt	13,52		
6.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	67,5		
7.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	44,62752		
8.	Kształownik stalowy profil C-75x0.60	m	6,2976		
9.	Kształownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	16,236		
10.	Kształownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	2,33472		
11.	Kształownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	6,0192		
12.	Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC	szt	17		
13.	Oprawy żarowe ścienne lub sufitowe	szt	13,26		
14.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm	m2	19,5408		
15.	Płyta z wełny mineralnej	m2	11,5416		
16.	Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne	m2	8,484		
17.	Przewód YDY 450/750V 10 mm2	m	26		
18.	Taśma spoinowa	m	35,67293		
19.	Woda	m3	0,0022		
20.	Woda przemysłowa	m3	0,0127		
21.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	38,784		
22.	Żarówka	szt	27,04		
<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń):</b>					

### Zestawienie sprzętu

L.p.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Środek transportowy (1)	m-g	0,27879		
2.	Wyciąg	m-g	0,65054		
<b>Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):</b>			0,92933		