



RG

proj. RG

4x12 modułów



1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Pz[kW]	28			3	3	3	3	0.2	9	0.6	0.2	9	0.6	0.6
k				0.2	0.2	0.2	0.2	1	1	1	1	1	1	1
Pc[kW]	10,6			0.6	0.6	0.6	0.6	0.2	9	0.6	0.2	9	0.6	0.6
YKY 5x6mm ²		TYP II		YDY 3x2.5mm ²	YDY 3x2.5mm ²	YDY 3x2.5mm ²	YDY 3x2.5mm ²	YDY 3x2.5mm ²	YDY 3x2.5mm ²	YDY 3x2.5mm ²	YDY 3x2.5mm ²	YDY 3x2.5mm ²	YDY 3x2.5mm ²	YDY 3x2.5mm ²
ZASILANIE		OCHRONNIK PRZEPięCIOWY		OBW. GN. OGóLNEGO PRZECZNACZENIA SZATNIA DRUŻYNY GOŚCI	OBW. GN. OGóLNEGO PRZECZNACZENIA DRUŻYNY GOSPODARZY	OBW. GN. OGóLNEGO PRZECZNACZENIA BUDYNEK GOSPODARZY	OBW. GN. OGóLNEGO PRZECZNACZENIA ŁAZIENKI	OBW. OŚWIETLENIOWE SZATNIA DRUŻYNY GOŚCI	OBW. OŚWIETLENIOWE SZATNIA DRUŻYNY GOSPODARZY	OBW. OŚWIETLENIOWE BUDYNEK GOSPODARZY	OBW. GRZEWcze SZATNIA DRUŻYNY GOŚCI	OBW. GRZEWcze SZATNIA DRUŻYNY GOSPODARZY	OBW. GRZEWcze BUDYNEK GOSPODARZY	OBW. GRZEWcze BUDYNEK GOSPODARZY



NAZWA OPRACOWANIA		Dokumentacja projektowa do realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BOLKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ RFIŁ PGR Z 2021."		
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI		SINERGIA URBANA Małgorzata Czaban ul. Złotowska 4, 51-126 Wrocław		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE		BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
OBIEKT		BUDYNEK POMOCNICZY – KONTENEROWY		
ADRES		UL. SPACEROWA B/N 59-420 BOLKÓW DZ. NR. 852/2 OBREB 2 BOLKÓW MIASTO, GMINA BOLKÓW, POWIAT JAWORSKI		
INWESTOR		GMINA BOLKÓW		
STADIUM		PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA		ELEKTRYCZNA	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT		DR INŻ. MAREK KOPEĆ	LBS/POOE/0008/06	
SPRAWDZAJĄCY		MGR INŻ. ARCH. RYSZARD SIMIŃSKI	69/87/ZG	
NAZWA RYSUNKU		SCHEMAT RG		
SKALA		1:100/ A3	NR RYSUNKU	E-4 DATA 2.IX.2022