

KOSZTORYS OFERTOWY

45233140-2

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: REMONT UL PASTEURA W PRZEMYŚLU (BUDŻET OBYWATELSKI)
ADRES INWESTYCJI: UL. LUDWIKA PASTEURA; 37-700 PRZEMYŚL
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. JÓZEFA WYBICKIEGO 1
37-700 PRZEMYŚL

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 2-31 0803-03 D.01.02.04	Rozebranie zjazdów z kruszywa utrwalonego emulsją asfaltową i grysami o gr. 10 cm (odwóz po stronie wykonawcy)	m2	27,00		
2 d.1	KNR 2-31 0816-03 D.01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 300 mm (odwóz do magazynu ZDM do 5 km)	m	6,00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
ELEMENTY ULIC						
2		ELEMENTY ULIC				
3 d.2	KNNR 6 0403 -03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 z oporem	m	6,00		
4 d.2	KNNR 6 0404 -05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	15,00		
5 d.2	KNR 2-31 0511-02 + KNR 2-31 0402-03 D.08.05.06a	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego szer. 0,5 m na ławie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo - piaskowej o gr. 10 cm	m2	8,00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
REGULACJA URZĄDZEŃ I OCZYSZCZENIE RÓWÓW						
3		REGULACJA URZĄDZEŃ I OCZYSZCZENIE RÓWÓW				
6 d.3	KNR 2-31 1406-03 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.	3,00		
7 d.3	KNR 2-31 1403-03 03.01.03b	Oczyszczenie rowu ziemnego z namułu o grubości 40 cm bez naruszania skarp rowu. Wywóz urobku po stronie Wykonawcy.	m	30,00		
8 d.3	KNR 2-31 1403-03 03.01.03b	Oczyszczenie rowu umocnionego z namułu o grubości 10 cm bez naruszania skarp rowu. Wywóz urobku po stronie Wykonawcy.	m	32,00		
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ I OCZYSZCZENIE RÓWÓW						
NAWIERZCHNIA JEZDNI						
4		NAWIERZCHNIA JEZDNI				
9 d.4	KNNR 6 0308 -02 Analogia. D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm KR 1-2 Warstwa wyrównawcza	m2	120,00		
10 d.4	KNNR 6 0308 -02 D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (AC 16 W, KR3-4) warstwa wiążąca	m2	240,00		
11 d.4	KNNR 6 0309 -02 D.05.03.13a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm AC-11S, KR1-2) warstwa ścierna	m2	240,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
ZJAZDY INDYWIDUALNE						
5		ZJAZDY INDYWIDUALNE				
12 d.5	KNNR 6 0101 -03 + KNR 2- 31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	27,00		

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13 d.5	KNNR 6 0113 -02 Analogia. D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszonego gruzu betonowego (MI) o gr. 20 cm po zagęszczeniu	m2	27,00		
14 d.5	KNNR 6 0112 -06 D.04.04.02, D -04.00.00	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	27,00		
15 d.5	KNNR 6 0502 -02 D.05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	27,00		
16 d.5	KNR 2-31 0605-06 D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD SN 8 o śr. 40 cm wraz z robotami ziemnymi wykonane na ławie o gr. 20 cm z kruszywa łamanego	m	6,00		
17 d.5	KNR 2-31 0605-03 D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	2,00		
Razem dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE						
6		POBOCZA				
18 d.6	KNNR 6 0101 -02 + KNR 4- 04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości pobocza wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	23,00		
19 d.6	KNNR 6 0113 -02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	23,00		
20 d.6	KNNR 6 0113 -02 Analogia D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m2	35,00		
21 d.6	KNR 2-31 1002-02 + KNR 2-31 1002-01 D.05.03.08	Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2/5 w ilości 8 dm3/m2 i grysem kamiennym frakcji 2-5	m2	58,00		
22 d.6	KNR 2-01 0206-02 D.02.00.01, D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wykonanie półki ziemnej za poboczem z humusowaniem i obsianiem trawą.	m3	10,00		
Razem dział: POBOCZA						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						