

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **budowa placu zabaw w miejscowości Koninko.**

### II. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje budowę placu zabaw na dz. o nr ewidencyjnym 106/2 w miejscowości Koninko.

Stan istniejący:

Projektowaną inwestycję zlokalizowano na działce o nr ewid. 106/2 w miejscowości Koninko. Na przedmiotowej działce znajduje się boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej, palenisko oraz elementy placu zabaw.

Teren użytkowany jest jako rekreacyjny, na którym odbywają się imprezy sołeckie.

Stan projektowany:

Zaprojektowano plac zabaw, w skład którego wchodzi urządzenia o konstrukcji stalowej oraz siłownię zewnętrzną. **Przedmiot niniejszego zapytania jest ustawienie części zaprojektowanych urządzeń: tor przeszkód i huśtawkę bocianie gniazdo.**

Wszystkie elementy przewidziano o konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie podłoża bezpiecznego pod urządzenia.

Specyfikację materiałową wskazano w projekcie wykonawczym.

### **Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:**

Wykonanie robót terenowych przygotowawczych, geodezyjnych, ziemnych, nawierzchni placu zabaw, montaż urządzeń, roboty wykończeniowe.

### **Prace przygotowawcze:**

Przygotowanie placu budowy, obsługa geodezyjna.

### **Roboty różne:**

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu **przed montażem urządzeń** wszystkich krajowych deklaracji właściwości użytkowych i atestów zastosowanych materiałów i urządzeń, a po zakończeniu robót wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz., inwentaryzacja geodezyjna w 4 egz., oddanie do użytkowania).

Zamawiający będzie wymagał certyfikatów na wszystkie urządzenia wydanych przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie zgodności urządzeń placu zabaw oraz ich montażu z normą PN-EN 1176 a także dokumentów zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.1570) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) w zakresie zgodności urządzeń placu zabaw z normą PN-EN 1176.

Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP

i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora dla proponowanych rozwiązań materiałowych.

### III. Termin wykonania:

Wymagany termin zakończenia realizacji zadania **10 grudnia 2018r.**

Wymagany termin dostarczenia potwierdzonej inwentaryzacji geodezyjnej **10 stycznia 2019r.**

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo – terminowego robót.

**Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym oraz przedmiarem. Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zapoznanie się z dokumentacją i zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.**

**W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji zapisów sprzecznych w tym zakresie.

### IV. Załączniki

1. Projekt budowlany - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.
2. Przedmiar.
3. Projekt umowy.

Kierownik  
Wydziału Inwestycji  
  
Bronisław Dominiak