
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 2024-04-02

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2024-04-02

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej			
1 d.1	KNR 4-05II 0101-01	Mechaniczne czyszczenie kanałów kanalizacji deszczowej DN200	m		
		377,9	m	377,900	
				RAZEM	377,900
2 d.1	KNR 4-05II 0119-01	Mechaniczne czyszczenie studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.1	KNR 4-05II 0219-01	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
2		Inspekcja kanalizacji sanitarnej			
4 d.2	wycena indywidualna	Inspekcja TV na CD	m		
		377,9	m	377,900	
				RAZEM	377,900
3		Modernizacja kanalizacji sanitarnej			
5 d.3	KNNR 11 0405-05	Poprawa kinet i złącz kręgów betonem	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
6 d.3	analiza indywidualna	Modernizacja kanału sanitarnego DN200 bezwykopowo - kraking statyczny	m		
		335,3	m	335,300	
				RAZEM	335,300
7 d.3	analiza indywidualna	Modernizacja kanału sanitarnego DN200 bezwykopowo - rękaw 400	m		
		42,6	m	42,600	
				RAZEM	42,600