

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 102052D w Masłowcu
ADRES INWESTYCJI : Masłowiec
INWESTOR : GMINA TRZEBNICA
ADRES INWESTORA : ul. Pl.M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
DATA OPRACOWANIA : 17.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej w Masłowcu					
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		4,5*2136	m ²	9 612,000	
		5*214	m ²	1 070,000	
		4*87	m ²	348,000	
				RAZEM	11 030,000
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		poz. 1	m ²	11 030,000	
				RAZEM	11 030,000
3	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t		
		300	t	300,000	
				RAZEM	300,000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		11030	m ²	11 030,000	
				RAZEM	11 030,000
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		11030	m ²	11 030,000	
				RAZEM	11 030,000
6	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, szerokość 1 m	m ²		
		500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
7	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		4374*1	m ²	4 374,000	
				RAZEM	4 374,000