


Przekrój 2-2



Oznaczenia:

1. Okrywa ochronna z płyt betonowych ażurowych o wym. 40x60x8 cm
2. Geowłóknina ochronna > 150g/m²
3. Geomembrana PEHD / PEVLD "Agru" Promień krzywizny na zagięciach geomembrany "Agru" > 30 mm
4. Warstwa piasku ok. 10 cm (0/8 mm) lub geowłóknina ochronna 800 mg/m²
5. Płyty betonowe o wym. 50x50x7 cm

Jednostka Projektowa:				
BIURO PROJEKTÓW „SADYBA” BOGUSŁAWA PIETRUKO				
65-021 ZIELONA GÓRA, ul. DĄBROWSKIEGO 40/2				
Inwestor:				
GMINA ŚWIDNICA				
66- 008 ŚWIDNICA , ul. DŁUGA 38				
Temat:				
BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH				
BUCHAŁÓW dz. nr 121, obręb 0001 Buchałów				
Nazwa rysunku:				
PRZEKRÓJ 2-2				
Projektował:	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.
Bogusława Pietruko		nr 168/94/ZG		skala
Projektował:		nr 69/90/ZG		1:50
Irena Paprzycka		nr 69/90/ZG		data
Projektował:		nr 44/05/ZG		12.2023
Anna Romejko		nr 44/05/ZG		rys.nr
				4