

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

**RZUT PARTERU Skala 1:100** *lowe w Wejherowie*

Wydział Architektury i Budownictwa  
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 14  
tel. 572-94-47  
fax 18129014 wst. 668-153-10-82

mgr inż. **Elżbieta Manista**  
Data: **12.05.2009**  
Lp.: **3609**  
zakres: budowlany, sanitarno-higieniczny  
podpis: *[Signature]*  
bez służby zdrowia  
61-400 Kartuszy, os. Wypokidego 29/3, tel. 681-29-37

Ściany działowe gr. 6cm wykonać w cegły dziurawki na zaprawie cementowej wzmocnionej bednarką w co drugiej warstwie.  
Ściany działowe gr. 12cm wykonać z cegły dziurawki na zaprawie cem.-wap.

Zestawienie nadproży:  
1.1.0 L=181cm szt. 4 2I80 L=2050 szt.8  
1.1.1 L=111cm szt. 2 2I80 L=1310 szt.4  
1.2.0 L=111cm szt. 2 I80 L=1310 szt.2  
1.2.1 L=91cm szt. 5 I80 L=1110 szt.5

**LEGENADA:**  
— 24cm lub więcej – ściany istniejące  
▨ 12cm ściany działowe projektowane z cegły dziurawki  
▨ 6cm ściany działowe projektowane z cegły dziurawki  
--- ściany działowe do wyburzenia

**OZNACZENIA DEFLEKTORÓW:**  
1 - Deflektory grawitacyjno-mechaniczne ø100 włączające się automatycznie  
2 - Deflektory grawitacyjno-mechaniczne ø150  
3 - Wywiewacz dachowy cylindryczny WCAC z tacka ociekowa TO ø160  
4 - Wywiewacz dachowy cylindryczny WCAC z tacka ociekowa TO ø200

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.  
1. bez zastrzeżeń  
2. z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii.  
L.p. opinii: **3/5** mg. Kazimierz Boryczewski  
DATA: **12.05.2009** r. racjonalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nr upr. GP 327/99 w grupach 1:1; 2:1; 3:1; 4:1  
zam: 83-010 Straszyn, ul. Turkusowa 18 tel. 0603 856 927

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓZAROWYCH  
st. inż. w st. spocz. mgr. Kazimierz Boryczewski  
NR UPFR 268/94

*Stawczyni 12.05.2009*  
niejsnować, data, podpis  
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  
bez uwag stwierdzam: *[Signature]* Zawawagami

**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ**

Lp.	Nazwa	Pow. [m <sup>2</sup> ]	Posadzka
11	Klatka schodowa	15,13	Cementowa
12	Miejsce rozładunku	55,00	Cementowa
13	Korytarz	69,00	Cementowa
14	Boksy magazynowe	85,00	Cementowa
15	Boksy magazynowe	84,00	Cementowa
16	Boksy magazynowe	110,00	Cementowa
17	Boksy magazynowe	331,50	Cementowa
18	Boksy magazynowe	76,00	Cementowa
19	Magazyn podręczny	35,50	Cementowa
20	Kotłownia C.O. gazowa	5,50	Cementowa
21	Mag. przyb. higieniczn.	10,67	Cementowa
	Suma	877,30	
22	Korytarz	5,50	PCV
23	WC dla niepełnospraw.	5,40	Terakota
24	Wezeł sanitarny	5,30	Terakota
25	Szafka dyżurna	10,60	Terakota
26	Pom. biurowe	16,10	PCV
27	Pracownia archeolog.	33,00	Terakota
28	Partierna-dyżurka	8,20	PCV
29	Hol	19,50	PCV
30	Sieć	2,50	Terakota
	Suma	106,10	
	Łącznie	983,40	

projekt	gc: ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7f, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	344-09
	INWESTOR: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Ul. Mariacka 25/26 80-958 Gdańsk	gc: SKALA 1:100
INWESTYCJA: Projekt budowlany magazynu oraz części biurowej	NR RYS. 2	DATA 04.2009
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Bogumił Bierawski upr. nr 4445/60/90 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr 170-64/75 w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń	ASISTENT PROJ. Filip Idziak	

