

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych n 210026G na odcinku 530 m
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 129, Kleszczewo Kościerskie
INWESTOR : Gmina Zblewo
ADRES INWESTORA : ul. Główna 40, 83-210 Zblewo
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pomiarowe i przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,25	km km	0,250	
				RAZEM	0,250
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0205-01 + KNR 2-01 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 6 km 250*4,5*0,35+250*0,4*0,15*2	m ³ m ³	423,750	
				RAZEM	423,750
3 d.2	KNR 2-01 0205-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km 150*4,5*1	m ³ m ³	675,000	
				RAZEM	675,000
3		Podbudowa			
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 250*5,3	m ² m ²	1 325,000	
				RAZEM	1 325,000
5 d.3	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu 250*4,5	m ² m ²	1 125,000	
				RAZEM	1 125,000
6 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 250*4,5	m ² m ²	1 125,000	
				RAZEM	1 125,000
7 d.3	KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	Warstwa wyrównawcza z piasku grubości 5 cm 250*4,5	m ² m ²	1 125,000	
				RAZEM	1 125,000
4		Nawierzchnia drogi			
8 d.4	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - YOMB gr. 12,5 cm 250*4,5	m ² m ²	1 125,000	
				RAZEM	1 125,000
5		Pobocze			
9 d.5	KNR 2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31 mm gr. 15 cm 250*2*0,4	m ² m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
10 d.5	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III 140*1,3	m ² m ²	182,000	
				RAZEM	182,000
11 d.5	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi typu MEBA 140*1,3	m ² m ²	182,000	
				RAZEM	182,000