



## PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR	Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
ADRES	ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
NAZWA ZAMERZENIA BUDOWLANEGO	„Doposażenie placu zabaw w m. Służewo w urządzenia Flowpark
ADRES INWESTYCJI	m. Służewo przy ul. Księżyzna 87-700 Aleksandrów Kujawski
NR DZIAŁKI, OBRĘB EWIDENCYJNY	dz. nr 379/1, obręb Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski

ZESPOŁ PROJEKTOWY	SPECJALNOŚĆ/NR UPRAWNIENÍ	PODPIS
PROJEKTANT: inż. Bartłomiej Bartczak	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA KUP/0029/PWOK/09	

DATA OPRACOWANIA	Lipiec 2024
------------------	-------------



---

## Doposażenie placu zabaw w m. Służewo w urządzenia Flowpark

---

Branża: Roboty budowlane

---

Rodzaj: Przedmiar robót

---

**BUDOWA:**

Doposażenie placu zabaw w m. Służewo w urządzenia Flowpark

Plac zabaw  
Roboty budowlane  
m. Służewo, ul. Księżyzna  
87-700 Gm. Aleksandrów Kujawski

---

**INWESTOR:**

Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski  
ul. Słowackiego 12  
87-700 Aleksandrów Kujawski

---



L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1		<b>Roboty budowlane</b>		
1	KNNR 0001 0306-0700	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m 2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kategorii I-II	16,000	szt.
		Obmiar: 16,000		
2	KNNR 0002 0104-0400	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, zebrowanymi o średnicy do 14 mm	0,080	t
		Obmiar: 0,080 = 0,080		
3	KNNR 0002 0109-0300	Betonowanie konstrukcji zbrojonych stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	4,000	m3
		Obmiar: 4,000		
4	KNNR 0002 1301-0500	Montaż urządzeń zabawowych w technologii systemowej	40,000	kg
		Obmiar: 40,000		
5	Analiza własna	Dostarczenie urządzenia: poręcz do słupa podwójna	1,000	kpl
		Obmiar: 1,000		
6	Analiza własna	Dostarczenie urządzenia: drążek pojedynczy	1,000	kpl
		Obmiar: 1,000		
7	Analiza własna	Dostarczenie urządzenia: zestaw nr 12	1,000	kpl
		Obmiar: 1,000		
7	Analiza własna	Dostarczenie urządzenia: zestaw nr 4	1,000	kpl
		Obmiar: 1,000		
8	KNNR 0001 0502-0100	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III równiarką	400,000	m2
		Obmiar: 400,000		
9	KNNR 0001 0507-0300	Obsianie powierzchni w ziemi urodzajnej	400,000	m2
		Obmiar: 400,000		