

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont lokalu mieszkalnego		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Dezynfekcja mieszkania	kpl	1,00
1.2	KNRW 401/1215/6	Mycie podłóg R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	18,00
2	Element	Roboty instalacji wod-kan.		
2.1	KNRW 402/152/1	Demontaż bojlera	szt	1,00
2.2	KNRW 215/143/1	Montaż bojlera o poj. 60 dm3	kpl	1,00
2.3	Kalkulacja indywidualna	Umycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych	kpl	1,00
2.4	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie szczelności armatury czerpalnej	kpl	1,00
3	Element	Instalacje elektryczne		
3.1	KNRW 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt	2,00
3.2	KNRW 508/309/3 (1)	Montaż gniazd wtyczkowych	szt	2,00
3.3	KNNR 5/1303/1	Sprawdzenie stanu izolacji	pomiar	6,00
3.4	KNNR 5/1304/1	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej, pomiar pierwszy gniazd 1 fazowych	szt	1,00
3.5	KNNR 5/1304/2	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej, pomiar następny gniazd 1 fazowych	szt	5,00
3.6	KNNR 5/1304/1	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej, pomiar pierwszy gniazd 3 fazowych	szt	1,00
3.7	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	próba	1,00
3.8	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie - kosmetyka gniazd 1-fazowych	szt	6,00
3.9	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie - Czyszczenie kosmetyka wyłączników oświetlenia	szt	4,00
3.10	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie tablicy mieszkaniowej, czyszczenie aparatów zainstalowanych w tablicy mieszkaniowej	kpl	1,00
3.11	Kalkulacja indywidualna	Zainstalowanie bojlera elektrycznego 60 dm3	kpl	1,00