

Przedmiar robót

dla zadania: „Remont drogi poscaleniowej oznaczonej jako działka Nr ew. 560, o długości 300 m.b.”

LP	ELEMENTY ROBÓT			Uwagi
		Ilość jednostka	Nr specyfikacji technicznej	
„Remont drogi poscaleniowej oznaczonej jako działka Nr ew. 560, o długości 300 m.b.”				
1.	Roboty pomiarowe w terenie, wyznaczenie pasa drogowego	300 m.b.	D.01.01.01.21	
2.	Profilowanie istniejącego podłoża na pow. 4,8 m x 90 m.b.	432 m ²	D.02.01.01.11	
3.	Ściągnięcie humusu grubości 15 cm z odwozem urobku do 1,5 km na pow. 210 x 4,8 x 0,15	151,2 m ³	D.01.02.02	
4.	Doziarnienie podłoża pospółką żwirową na pow. 210 x 4,8 x 0,15	151,2 m ³	D.05.01.03	
5.	Wykonanie przyczółków 2 szt. Na istniejącym przepuście o średnicy Ø60 cm	2 szt.	D.03.01.01	
6.	Wycinka zakrzaczenia na istniejącym rowie	10 szt.	D.01.02.01	
7.	Wykonanie przepustu Ø300 mm i długości 6 m pod zjazdem na drogę oznaczoną jako działka Nr ew. 576	6 m	D.06.02.01	
8.	Wykonanie stabilizacji cementem w ilości 25 kg/m ² na pow. 300 m.b. x 4,8 m	1440 m ²	D.04.05.01	
9.	Wykonanie podbudowy z kłińca, grubość warstwy po zawałowaniu 10 cm na pow. 300 x 4,8 m	1440 m ²	D.04.04.00 D.04.04.03	
10.	Wykonanie odmulenia rowu	210 m.b.	D.06.04.01	

Sporządził: mgr inż. Tadeusz Głód