
PRZEDMIAR ROBÓT

45210000-2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE PRAC MALARSKICH I DROBNYCH POPRAWEK POWIERZCHNI ŚCIAN
 WYBRANYCH POMIESZCZEŃ BUDYNKU NARODOWEGO INSTYTUTU KULTURY I
 DZIEDZICTWA WSI

ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66, 00-322 Warszawa, 39/2, OBRĘB 0401

NAZWA INWESTORA: NARODOWY INSTYTUT KULTURY I DZIEDZICTWA WSI

ADRES INWESTORA: ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: ANDRZEJ PIASECKI

DATA OPRACOWANIA: 29.08.2022 r.

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
SPIS DZIAŁÓW KOSZTORYSU / PRZEDMIARU	4
1 ROBOTY BUDOWLANE	4
PRZEDMIAR ROBÓT	5
1 ROBOTY BUDOWLANE	5

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest koncepcja wykonania prac budowlanych w budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanym na działce nr 39/2 (obręb 0401) przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

SPIS DZIAŁÓW KOSZTORYSU / PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	ROBOTY BUDOWLANE	1	50
1.1	Remont pomieszczeń nr 0.27, 0.28	1	10
1.1.1	Tynki	1	8
1.1.2	Malowanie	9	10
1.2	Remont pomieszczeń nr 0.35, 0.36	11	20
1.2.1	Tynki	11	18
1.2.2	Malowanie	19	20
1.3	Remont pomieszczeń nr 2.03, 2.04, 2.05	21	30
1.3.1	Tynki	21	28
1.3.2	Malowanie	29	30
1.4	Remont pomieszczeń nr 2.20, 2.21, 2.22, 2.23	31	40
1.4.1	Tynki	31	38
1.4.2	Malowanie	39	40
1.5	Remont pomieszczeń nr 3.05, 3.06, 3.07	41	50
1.5.1	Tynki	41	48
1.5.2	Malowanie	49	50

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45210000-2	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Remont pomieszczeń nr 0.27, 0.28			
1.1.1		Tynki			
1 d.1.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	0.27	42,96 + 3,63 + 13,05	m2	59,640	
	0.28	51,79 + 3,92 + 17,31	m2	73,020	
				RAZEM	132,660
2 d.1.1.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków /przyjęto 1% pow. tynków/	m2		
		poz.1 * 1%	m2	1,327	
				RAZEM	1,327
3 d.1.1.1	KNP111 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3		
		poz.2 * 0,025	m3	0,033	
				RAZEM	0,033
4 d.1.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m3		
		poz.3	m3	0,033	
				RAZEM	0,033
5 d.1.1.1	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3		
		poz.4	m3	0,033	
				RAZEM	0,033
6 d.1.1.1	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o z cegły	m2		
		poz.2	m2	1,327	
				RAZEM	1,327
7 d.1.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni pionowych i poziomych	m2		
		poz.6	m2	1,327	
				RAZEM	1,327
8 d.1.1.1	KNR 9-32 0214-01	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego dwuwarstwowego grubości do 25 mm	m2		
		poz.6	m2	1,327	
				RAZEM	1,327
1.1.2		Malowanie			
9 d.1.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		poz.1	m2	132,660	
				RAZEM	132,660
10 d.1.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.9	m2	132,660	
				RAZEM	132,660
1.2		Remont pomieszczeń nr 0.35, 0.36			
1.2.1		Tynki			
11 d.1.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	0.35	54,89 + 5,4 + 25,26	m2	85,550	
	0.36	22,03 + 4,79	m2	26,820	
				RAZEM	112,370
12 d.1.2.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków /przyjęto 1% pow. tynków/	m2		
		poz.11 * 1%	m2	1,124	
				RAZEM	1,124
13 d.1.2.1	KNP111 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3		
		poz.12 * 0,025	m3	0,028	
				RAZEM	0,028
14 d.1.2.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m3		
		poz.13	m3	0,028	
				RAZEM	0,028
15 d.1.2.1	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3		
		poz.14	m3	0,028	
				RAZEM	0,028
16 d.1.2.1	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o z cegły	m2		
		poz.12	m2	1,124	
				RAZEM	1,124
17 d.1.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni pionowych i poziomych	m2		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.16	m2	1,124	
				RAZEM	1,124
18 d.1.2.1	KNR 9-32 0214-01	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego dwuwarstwowego grubości do 25 mm	m2		
		poz.16	m2	1,124	
				RAZEM	1,124
1.2.2		Malowanie			
19 d.1.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		poz.11	m2	112,370	
				RAZEM	112,370
20 d.1.2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.19	m2	112,370	
				RAZEM	112,370
1.3		Remont pomieszczeń nr 2.03, 2.04, 2.05			
1.3.1		Tynki			
21 d.1.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	2.03	79,99 + 13,58 + 56,79	m2	150,360	
	2.04	20,23 + 2,6	m2	22,830	
	2.05	21,98 + 5,89	m2	27,870	
				RAZEM	201,060
22 d.1.3.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków /przyjęto 1% pow. tynków/	m2		
		poz.21 * 1%	m2	2,011	
				RAZEM	2,011
23 d.1.3.1	KNP111 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3		
		poz.22 * 0,025	m3	0,050	
				RAZEM	0,050
24 d.1.3.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowcowymi na odległość 15 km	m3		
		poz.23	m3	0,050	
				RAZEM	0,050
25 d.1.3.1	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3		
		poz.24	m3	0,050	
				RAZEM	0,050
26 d.1.3.1	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o z cegły	m2		
		poz.22	m2	2,011	
				RAZEM	2,011
27 d.1.3.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych	m2		
		poz.26	m2	2,011	
				RAZEM	2,011
28 d.1.3.1	KNR 9-32 0214-01	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego dwuwarstwowego grubości do 25 mm	m2		
		poz.26	m2	2,011	
				RAZEM	2,011
1.3.2		Malowanie			
29 d.1.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		poz.21	m2	201,060	
				RAZEM	201,060
30 d.1.3.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.29	m2	201,060	
				RAZEM	201,060
1.4		Remont pomieszczeń nr 2.20, 2.21, 2.22, 2.23			
1.4.1		Tynki			
31 d.1.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	2.20	14,69 + 4,45	m2	19,140	
	2.21	35,67 + 1,95 + 13,84	m2	51,460	
	2.22	29,05 + 1,95 + 11,08	m2	42,080	
	2.23	23,68 + 2,03 + 6,28	m2	31,990	
				RAZEM	144,670
32 d.1.4.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków /przyjęto 1% pow. tynków/	m2		
		poz.31 * 1%	m2	1,447	
				RAZEM	1,447
33 d.1.4.1	KNP111 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.32 * 0,025	m3	0,036	
				RAZEM	0,036
34 d.1.4.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km	m3		
		poz.33	m3	0,036	
				RAZEM	0,036
35 d.1.4.1	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3		
		poz.34	m3	0,036	
				RAZEM	0,036
36 d.1.4.1	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o z cegły	m2		
		poz.32	m2	1,447	
				RAZEM	1,447
37 d.1.4.1	NNRNB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni pionowych i poziomych	m2		
		poz.36	m2	1,447	
				RAZEM	1,447
38 d.1.4.1	KNR 9-32 0214-01	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego dwuwarstwowego grubości do 25 mm	m2		
		poz.36	m2	1,447	
				RAZEM	1,447
1.4.2		Malowanie			
39 d.1.4.2	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		poz.31	m2	144,670	
				RAZEM	144,670
40 d.1.4.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.39	m2	144,670	
				RAZEM	144,670
1.5		Remont pomieszczeń nr 3.05, 3.06, 3.07			
1.5.1		Tynki			
41 d.1.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	3.05	62,83 + 8,1	m2	70,930	
	3.06	68,18 + 6,11 + 38,77	m2	113,060	
	3.07	55,05 + 4,95 + 21,62	m2	81,620	
				RAZEM	265,610
42 d.1.5.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków /przyjęto 1-15% pow. tynków/	m2		
	3.05	(62,83 + 8,1) * 1%	m2	0,709	
	3.06	(68,18 + 6,11 + 38,77) * 15%	m2	16,959	
	3.07	(55,05 + 4,95 + 21,62) * 1%	m2	0,816	
				RAZEM	18,485
43 d.1.5.1	KNP111 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3		
		poz.42 * 0,025	m3	0,462	
				RAZEM	0,462
44 d.1.5.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km	m3		
		poz.43	m3	0,462	
				RAZEM	0,462
45 d.1.5.1	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3		
		poz.44	m3	0,462	
				RAZEM	0,462
46 d.1.5.1	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o z cegły	m2		
		poz.42	m2	18,485	
				RAZEM	18,485
47 d.1.5.1	NNRNB 202 1134-02	Grunтовanie powierzchni pionowych i poziomych	m2		
		poz.46	m2	18,485	
				RAZEM	18,485
48 d.1.5.1	KNR 9-32 0214-01	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego dwuwarstwowego grubości do 25 mm	m2		
		poz.46	m2	18,485	
				RAZEM	18,485
1.5.2		Malowanie			
49 d.1.5.2	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		poz.41	m2	265,610	
				RAZEM	265,610
50 d.1.5.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania	m2		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.49	m2	265,610	
				RAZEM	265,610