

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

Adres obiektu budowlanego:	<b>Województwo dolnośląskie, powiat karkonoski, ulica Nad Łomnicą</b>
Kategoria obiektu budowlanego:	<b>Kategoria XXV – DROGI</b>
Nazwa obiektu budowlanego:	<b>”Remont drogi gminnej, ulicy Nad Łomnicą”</b>
Inwestor:	<b>Gmina Karpacz Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz</b>

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:      **branża drogowa CPV 45233000-9**  
   **branża odwodnienie CPV 45232130-2**  
   **branża roboty ziemne CPV 45111000-8**

Kosztorysant	mgr inż. Krzysztof Bijak	uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr 270/DOŚ/13	Podpis:
--------------	-----------------------------	---	---------

Jelenia Góra, 04.03.2024 r.

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar geodezyjny powykonawczy oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	km	0.50		
2 d.1	D-01.02.01	Wycinka krzaków wzdłuż drogi szerokości 1,50m	ha	0.10		
3 d.1	D-01.02.01	Korekta korony drzew, wycięcie konarów, posuszu ze skrajni drogowej około 30%	szt.	23.00		
4 d.1	D-02.01.01	Frezowanie korekcyjne nawierzchni na głębokość 5,0 cm, od osi z 2,0% spadkiem w kierunku krawężników	m <sup>2</sup>	3300.00		
5 d.1	D-02.01.01	Rozbiórka istniejących krawężników i obrzeży betonowych wraz z kosztami utylizacji	m	1053.00		
6 d.1	D-02.01.01	Rozbiórka istniejącej kostki betonowej wraz z kosztami utylizacji	m <sup>2</sup>	1000.00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		<b>REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>				
1 d.2	kalk. indyw	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wykonaniem nowego zwieńczenia, nowa płyta, nowy pierścień odciążający, nowy właz klasy D-400, podwójnie ryglowany	szt.	12.00		
Razem dział: REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
3		<b>PODBUDOWY I ELEMENTY ULIC</b>				
4 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 5 cm na chodnikach	m <sup>2</sup>	1000.00		
5 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m <sup>2</sup>	m	1000.38		
6 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe zatopione (najazdowe) o wymiarach 15×22×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m <sup>2</sup>	m	53.00		
7 d.3	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8×25×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,04 m <sup>2</sup>	m	620.00		

Razem dział: PODBUDOWY I ELEMENTY ULIC					
4		NAWIERZCHNIE			
1 d.4	D- 05.03.05	Warstwa wiążąca na jezdni z betonu asfaltowego 0/16, 100 kg/m <sup>2</sup> - AC-0/16W-50/70 wraz ze skropieniem emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,1- 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3300.00	
2 d.4	D- 05.03.05	Warstwa ścieralna na jezdni i zatokach, skrzyżowaniach AC 11 S gr. 4 cm - wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,1- 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3300.00	
3 d.4	D- 05.03.05	Warstwa ścieralna z kostki betonowej Holland szarej gr. 8 cm wraz z zamięłowaniem	m <sup>2</sup>	1023.00	
Razem dział: NAWIERZCHNIE					
6		PRACE WYKOŃCZENIOWE			
1 d.6	D- 02.01.01	Demontaż i montaż nowych znaków pionowych	Kpl.	20.00	
2 d.6	M- 20.01.40	Regulacja pionowa urządzeń obcych	szt.	33.00	
3 d.6	kalk. indyw	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, przejścia dla pieszych P-10	m <sup>2</sup>	36.00	
4 d.6	kalk. indyw	Wykonanie humusowania i prac porządkowych w obrębie pasa drogowego	m <sup>2</sup>	1000.00	
5 d.6	kalk. indyw	Remont muru oporowego z uzupełnieniem kamienia typu formak I klasy w 30 %, oraz wykonaniem nowej korony	m <sup>3</sup>	50.00	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					