

## **Przedmiar robót 01/05/2024**

Obiekt	Modernizacja kompleksu sportowego "ORLIK" w Mikołajkach Pom.
Branża	Budowlana.
Kod CPV	45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
Lokalizacja	Mikołajki Pom., dz. nr 8/1 oraz 9, obręb 0005 Mikołajki Pom., gm. Mikołajki Pom.
Inwestor	Gmina Mikołajki Pom., ul. Dzierżgońska 2, 82-433 Mikołajki Pom.
Biuro kosztorysowe	BIURO PROJEKTOWE "TEKA" inż. Tomasz Kwiatkowski 82-400 Sztum ul. Chełmińska 1

**Spis treści**

1. Tabela przedmiaru robót ..... 3

## Tabela przedmiaru robót

Modernizacja kompleksu sportowego "ORLIK" w Mikołajkach Pom.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Wymiana nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną</b>					
1	kalk. własna		Demontaż, wywóz i utylizacja istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej.		
			30*62	m2	1.860
			razem	m2	1.860
2	kalk. własna		Montaż nawierzchni z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym oraz granulem EPDM.		
			30*62	m2	1.860
			razem	m2	1.860
<b>2. Wymiana nawierzchni boiska do gry w siatkówkę oraz koszykówkę</b>					
3	kalk. własna		Demontaż, wywóz i utylizacja istniejącej nawierzchni z poliuretanu.		
			19,10*32,10	m2	613,11
			razem	m2	613,11
4	kalk. własna		Montaż nawierzchni z poliuretanu.		
			19,10*32,10	m2	613,11
			razem	m2	613,11
<b>3. Wymiana ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej wraz z wymianą bram</b>					
5	KNR 2-25 0307/04 analogia		Rozebranie ogrodzenia z siatki o wys. 4,0m na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie		
			2*30,24*4,0	m2	241,92
			8,5*4,00	m2	34
			razem	m2	275,92
6	KNR 2-23 0401/01 401/02 analogia		Ogrodzenie o wys. 4m z siatki ocynkowanej, powlekanej w kolorze zielonym. Oczko 35x35, gr. 2.2/3.4mm.		
			2*30,24	m	60,48
			1*8,5	m	8,5
			razem	m	68,98
7	KNR 2-25 0312/01 analogia		Brama otwierana ręcznie (2 szt.) o szerokości 3,3m i wysokości 2,10m z wraz z montażem.		
			2*2,1*3,3	m2	13,86
			razem	m2	13,86
<b>4. Wykonanie piłkochwyłów</b>					
8	KNR 2-23 0401/03 analogia		Piłkochwył: wys. 5,0m i dł. 25,00m x 2szt.; wys. 2,0m i dł. 20,00m x 2szt.: siatka polipropylenowa bezwężłowa zielona o oczkach 8x8cm gr. 5.0mm - wraz z montażem		
			25,00*5*2+20,0*2*2	m2	330
			razem	m2	330
<b>5. Modernizacja oświetlenia</b>					
9	KNNR 9 1005/03		Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku (lampy metalohalogenowe)	kpl	8
10	KNNR 5 1004/02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku: lampy ledowe, IP66, min 50000lm	szt	16
<b>6. Prace remontowe w budynku szatniowo sanitarnym</b>					
<b>6.1. Elewacja</b>					
11	KNR 4-01 0354/10		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem drzwi zewnętrznych - D2		
			5*1*2,05	m2	10,25
			razem	m2	10,25
12	KNR-W 2-02 1026/01		Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe		
			5*1*2,05	m2	10,25
			razem	m2	10,25
13	KNR-W 2-02 1026/03		Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - drzwi D2		
			5*1*2,05	m2	10,25
			razem	m2	10,25

## Tabela przedmiaru robót

Modernizacja kompleksu sportowego "ORLIK" w Mikołajkach Pom.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
14	kalk. własna		Montaż zadaszeń (aluminiowe z poliwęglanem 150x100cm łukowe) nad drzwiami D2.	szt	5
15	KNR 4-01 0535/04		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku		
			2*24,20	m	48,4
			razem	m	48,4
16	KNR 4-01 0535/06		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
			4*3,90	m	15,6
			razem	m	15,6
17	KNR K-05 0501/03		Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm ocynkowanych w systemie odwodnieniowym dachu		
			2*24,20	m	48,4
			razem	m	48,4
18	KNR K-05 0502/02		Montaż rur spustowych o średnicy 120mm ocynkowanych w systemie odwodnieniowym dachu		
			4*3,90	m	15,6
			razem	m	15,6
19	KNR 9-21 0106/02		Czyszczenie i mycie ciśnieniowe elewacji, wodą zimną	m2	270,5
20	ZKNR C-2.1 0101/04		Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 5% w stosunku do powierzchni ściany	m2	5,4
21	ZKNR C-2.1 0101/08		Dwukrotne gruntowanie podłoża	m2	270,5
22	ZKNR C-2.1 0119/06		Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków fakturowych	m2	270,5
			<b>6.2. Pomieszczenie nr 1/1</b>		
23	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	22,55
24	KNR 0-12 1118/01		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	22,55
25	KNR 0-12 1118/10		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2	22,55
26	KNR 0-12 1119/08		Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 40cm i wysokości cokolika 10cm	m	19,43
27	KNR-W 2-02 1510/03		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	70,5
28	kalk. własna		Montaż szafek ubraniowych - 12szt. (180x60x49cm) wraz z ławkami - 6szt. (szer. 120cm) mocowanymi do podłoża	kpl	1
			<b>6.3. Pomieszczenie nr 1/2</b>		
29	KNR 4-01 0354/10		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem drzwi zewnętrznych - D3		
			0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2	1,845
30	KNR-W 2-02 1026/01		Ościeżnice drzwiowe stalowe zwykłe		
			0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2	1,845
31	KNR-W 2-02 1026/03		Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - drzwi D3		
			0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2	1,845
32	KNR 4-02 0235/08		Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
33	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	7,6
34	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	1,41
35	KNR 0-12 1118/01		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	1,41
36	KNR 0-12 1118/10		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2	1,41

## Tabela przedmiaru robót

Modernizacja kompleksu sportowego "ORLIK" w Mikołajkach Pom.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNR 0-12 0829/01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	7,6
38	KNR 0-12 0829/06		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą do wysokości 2,0 m nad posadzką	m2	7,6
39	KNR-W 2-02 1510/03		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	7,3
40	KNR 2-15 0224/03		Ustępy pojedyncze z płuczkami z porcelany "kompakt"	kpl	1
<b>6.4. Pomieszczenie nr 1/3</b>					
41	KNR 4-01 0354/10		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem drzwi zewnętrznych - D3		
			0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2	1,845
42	KNR-W 2-02 1026/01		Ościeżnice drzwiowe stalowe zwykłe		
			0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2	1,845
43	KNR-W 2-02 1026/03		Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - drzwi D3		
			0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2	1,845
44	KNR 4-02 0235/08		Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
45	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	9,5
46	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	1,87
47	KNR 0-12 1118/01		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	1,87
48	KNR 0-12 1118/10		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2	1,87
49	KNR 0-12 0829/01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	9,5
50	KNR 0-12 0829/06		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą do wysokości 2,0 m nad posadzką	m2	9,5
51	KNR-W 2-02 1510/03		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	9,23
52	KNR 2-15 0224/03		Ustępy pojedyncze z płuczkami z porcelany "kompakt"	kpl	1
<b>6.5. Pomieszczenie nr 1/4</b>					
53	KNR 4-01 0354/10		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem drzwi zewnętrznych - D3		
			0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2	1,845
54	KNR-W 2-02 1026/01		Ościeżnice drzwiowe stalowe zwykłe		
			0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2	1,845
55	KNR-W 2-02 1026/03		Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - drzwi D3		
			0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2	1,845
56	KNR 4-02 0235/06		Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	3
57	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	28,92
58	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	9,23
59	KNR 0-12 1118/01		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	9,23
60	KNR 0-12 1118/10		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2	9,23

## Tabela przedmiaru robót

Modernizacja kompleksu sportowego "ORLIK" w Mikołajkach Pom.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
61	KNR 0-12 0829/01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	28,92
62	KNR 0-12 0829/06		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą do wysokości 2,0 m nad posadzką	m2	28,92
63	KNR-W 2-02 1510/03		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	27,21
64	KNR 2-15 0221/02		Umywalki pojedyncze porcelanowe	szt	3
<b>6.6. Pomieszczenie nr 1/5</b>					
65	KNR 4-02 0235/06		Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
66	KNR 4-02 0235/08		Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
67	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	16,12
68	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	4,65
69	KNR 0-12 1118/01		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	4,65
70	KNR 0-12 1118/10		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2	4,65
71	KNR 0-12 0829/01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	16,12
72	KNR 0-12 0829/06		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą do wysokości 2,0 m nad posadzką	m2	16,12
73	KNR-W 2-02 1510/03		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	17,14
74	KNR 2-15 0221/02		Umywalki pojedyncze porcelanowe	szt	1
75	KNR 2-15 0224/03		Ustępy pojedyncze z płuczkami z porcelany "kompakt"	kpl	1
76	KNR-W 2-15 0230/02 analogia		Poręcze umywalkowe dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej dł. 50cm (stała i uchylna)	kpl	1
77	KNR-W 2-15 0233/03 analogia		Poręcze do WC dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej dł. 85cm ( stała i uchylna)	kpl	1
<b>6.7. Pomieszczenie nr 1/6</b>					
78	KNR 4-02 0235/06		Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
79	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	13,36
80	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,54
81	KNR 0-12 1118/01		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	3,54
82	KNR 0-12 1118/10		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2	3,54
83	KNR 0-12 0829/01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	13,36
84	KNR 0-12 0829/06		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą do wysokości 2,0 m nad posadzką	m2	13,36
85	KNR-W 2-02 1510/03		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	16,68
86	KNR 2-15 0221/02		Umywalki pojedyncze porcelanowe	szt	1
<b>6.8. Pomieszczenie nr 1/7</b>					
87	KNR 4-01 0354/10		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem drzwi zewnętrznych - D3		
			0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2	1,845
88	KNR-W 2-02 1026/01		Ościeżnice drzwiowe stalowe zwykłe		
			0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2	1,845
89	KNR-W 2-02 1026/03		Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - drzwi D3		

## Tabela przedmiaru robót

Modernizacja kompleksu sportowego "ORLIK" w Mikołajkach Pom.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2	1,845
90	KNR 4-02 0235/08		Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
91	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	7,12
92	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	1,3
93	KNR 0-12 1118/01		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	1,3
94	KNR 0-12 1118/10		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2	1,3
95	KNR 0-12 0829/01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	7,12
96	KNR 0-12 0829/06		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą do wysokości 2,0 m nad posadzką	m2	7,12
97	KNR-W 2-02 1510/03		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	6,82
98	KNR 2-15 0224/03		Ustępy pojedyncze z płuczkami z porcelany "kompakt"	kpl	1
			<b>6.9. Pomieszczenie nr 1/8</b>		
99	KNR 4-01 0354/10		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem drzwi zewnętrznych - D3		
			0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2	1,845
100	KNR-W 2-02 1026/01		Ościeżnice drzwiowe stalowe zwykłe		
			0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2	1,845
101	KNR-W 2-02 1026/03		Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - drzwi D3		
			0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2	1,845
102	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	7
103	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	1,25
104	KNR 0-12 1118/01		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	1,25
105	KNR 0-12 1118/10		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2	1,25
106	KNR 0-12 0829/01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	7
107	KNR 0-12 0829/06		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą do wysokości 2,0 m nad posadzką	m2	7
108	KNR-W 2-02 1510/03		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	6,68