

**Uczestnicy postępowania  
znak ZP.271.18.2024.KK**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: „*Budowa drogi na działce 364/14 obr. 0001 Myślibórz oraz przebudowa istniejącego odcinka drogi na działce nr 364/14 w zakresie budowy oświetlenia drogowego*”

**WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SWZ ORAZ MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI SWZ**

**Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

**Pytanie 1**

Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego należy rozebrać łącznie 62 m krawężnika. W przedmiarze poz. 1.4 ujęto 6m. Proszę o skorygowanie przedmiaru lub potwierdzenie, że w przedmiarze jest poprawna ilość

**Odpowiedź 1**

W pkt 8 projektu branży drogowej znajdują się dokładne wyjaśnienia. 56 m krawężnika dotyczy działki nr 422/4 i będzie to realizowane przez odrębnego Inwestora.

**Pytanie 2**

Droga na działce nr 364/14 - zgodnie z wykazem powierzchni (projekt wykonawczy – opis) powierzchnia podbudowy z kruszywa gr. 20 cm wynosi łącznie 705,0 m<sup>2</sup> (576,0+129,0) . W przedmiarze poz. 4.2 przyjęto 576,0 m<sup>2</sup>. Proszę o skorygowanie przedmiaru

**Odpowiedź 2**

W przedmiarze osobna pozycja jest na drogę jak i na zjazd, podobnie jak w zestawieniu powierzchni, czyli pkt 4.2 oraz pkt 4.6, przy czym skorygowano ilość w pozycji 4.6.

**Pytanie 3**

Droga na działce nr 364/14 - zgodnie z wykazem powierzchni (projekt wykonawczy – opis) powierzchnia podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm wynosi łącznie 767,0 m<sup>2</sup> (576,0+40,0+22,0+129,0) . W przedmiarze poz. 4.4 przyjęto 729,0 m<sup>2</sup>. Proszę o skorygowanie przedmiaru

**Odpowiedź 3**

W przedmiarze znajduje się tylko to co na drodze, z kolei stabilizacja jest wyciągnięta pod ławy krawężnika i jej powierzchnia nie odpowiada tylko powierzchni drogi.

#### **Pytanie 4**

Droga na działce nr 364/14 - zgodnie z wykazem powierzchni (projekt wykonawczy – opis) grubość podbudowy z kruszywa pod wyniesionym przejściem dla pieszych wynosi 20-32 cm. W przedmiarze poz. 4.3 przyjęto gr. 24-28 cm, jak przy progu zwalniającym. Proszę o skorygowanie przedmiaru

#### **Odpowiedź 4**

Przedmiar został skorygowany.

#### **Pytanie 5**

Zgodnie z opisem technicznym „Sumaryczna długość zaprojektowanych kanałów o średnicy 200 mm wynosić będzie ok. 85,0 m”. Zgodnie z załączonymi rysunkami jest to ilość 84,16 m. W przedmiarze poz. 2.1 przyjęto 59,46 m. Proszę o informację, która ilość jest poprawna

#### **Odpowiedź 5**

W przedmiarze nie uwzględniono przyłącza, w załączeniu Zamawiający dołącza poprawiony przedmiar.

### **Modyfikacja nr 2 treści SWZ**

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.

#### **Zmiana nr 1**

Zmianie ulegają przedmiar robót branży sanitarnej oraz branży drogowej, które Zamawiający dołączył do dokumentacji postępowania.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zmianie nie ulega ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00304551 z dnia 26.04.2024 r.**