




DETAL ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO, skala 1:10:




PRZESZCZÓJ S1, skala 1:10:




WIDOK FRONT, skala 1:20




WIDOK BOK, skala 1:20



RZUT PODSTAWOWY, skala 1:20:



RZUT STÓP BETONOWYCH, skala 1:20:



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Projekt architektoniczny podlega ochronie praw autorskich zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.(Dz. Ustaw nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994r. z późniejszymi zm.)Powielanie, wykorzystywanie w całości lub części bez zgody autora – zabronione.

UWAGA:

- ELEMENTY STALOWE WINNY BYĆ OCYNKOWANE OGNIOWO I MAŁOWANE PROSZKOWO. ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZAIMPREGNOWAĆ PREPARATEM NA BAZIE WOSKU.
- KOLORYSTYKA: ELEMENTY STALOWE – CIEMNY GRAFIT, DREWNO– KOLOR NATURALNY
- BETON NA ELEMENTY FUNDAMENTOWE: C20/25
- WSZYSTKIE ELEMENTY WINNY BYĆ WYKOŃCZONE W TAKI SPOSÓB ABY NIE UMOŻLIWIŁY SKALECZENIA SIE LUB ZRANIENIA OSÓB Z NICH KORZYSTAJĄCYCH (NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ NIEMOŻLIWYCH, OSTRYCH KRAWĘDZI Z KTÓRYMI MOGĄ MIEĆ KONTAKT OSOBY KORZYSTAJĄCE Z URZĄDZENIA)
- STALOWE RURY NALEŻY ZAŚLEPIĆ POPRZECZ PRZYSPAWANIE DEKLI STALOWYCH GR.3mm. WYKOŃCZENIA NALEŻY WYCZYŚCIĆ I WYRÓWNAĆ.
- ŚRUBY MONTAŻOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED ODKRĘCENIEM PRZECZ NIEPOWOLANE OSOBY
- DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH JEDYNIJE PO UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM ORAZ INWESTOREM.

bnc
STUDIO

MGR INŻ. ARCH.TOMASZ KRZEMIŃSKI TEL.698097653
LICENCJA AUTODESK AUTOCAD REVIT SUITE LT 2021
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT: LOKALIZACJA MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM –ETAP 1			
LOKALIZACJA: DZ. NR 271/1 OBR. ZABŁĘDZA GM. TUCHÓW			
PROJEKTANT: mgr inż.arch.TOMASZ KRZEMIŃSKI UPR. BUD. NR MPOIA/049/2013 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ			
DATA:	WRZESIEŃ 2021	TEMAT RYS:	ŁAWKA
FAZA:	PW		
SKALA:	1:20, 1:10		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
REWIZJA NR:	–	RYS. NR:	21–138/A9