



WIDOK Z
BOKU:

WIDOK Z
FRONTU:



RZUT



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Projekt architektoniczny podlega ochronie praw autorskich zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. Ustaw nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994r. z późniejszymi zm.) Powielanie, wykorzystywanie w całości lub części bez zgody autora – zabronione.

UWAGA:

- DOKŁADNE WYMIARY URZĄDZEŃ NALEŻY PRZYJAĆ ZGODNIE ZE SZGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ PRODUCENTA
- URZĄDZENIA WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I POZWOLENIA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA
- KAŻDE URZĄDZENIE POWINNO BYĆ OZNACZONE W CZYTELNY REGULAMIN
- WSZYSTKIE ELEMENTY WINNY BYĆ WYKOŃCZONE W TAKI SPOSÓB ABY NIE UMOŻLIWIAŁY SKAŁECZENIA SIE LUB ZRANIENIA OSÓB Z NICH KORZYSTAJĄCYCH (NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ NIEWYKOŃCZONYCH, OSTRYCH KRAWĘDZI Z KTÓRYMI MOGĄ MIEĆ KONTAKT OSOBY KORZYSTAJĄCE Z URZĄDZENIA)
- SPOSÓB MONTAŻU NALEŻY PRZYJAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA
- TEREN WOKÓŁ URZĄDZENIA (W STREFIE BEZPIECZEŃSTWA) NALEŻY UPRZĄTNAĆ I USUNĄĆ WSZELKIE ELEMENTY KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW
- ELEMENTY STALOWE WINNY BYĆ OCYNKOWANE OGNIOWO I MALOWANE PROSZKOWO.
- KOLORYSTYKA: ELEMENTY STALOWE – CIEMNY GRAFIT, ELEMENTY KONTRASTOWE – KOLOR NIEBIESKI
- STOPE URZĄDZENIA ZABEZPIECZYĆ ZA POMOCĄ OSŁONY LUB OBSYPANIA GRUNTEM TAK ABY NIE STWARZAŁY RYZYKA POTKNIĘCIA LUB SKAŁECZENIA
- STOPA BETONOWA WINNA BYĆ WYKONANA Z BETONU C20/25
- ŚRUBY MONTAŻOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED ODKRĘCENIEM PRZEZ NIEPOWOLANE OSOBY
- DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ROZMIAŃ ZAMIENNYCH JEDYNNIE PO UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM ORAZ INWESTOREM.

bnq
STUDIO

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ KRZEMIŃSKI TEL. 698097653
LICENCJA AUTODESK AUTOCAD REVIT SUITE LT 2021
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT: **LOKALIZACJA MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM – ETAP 1**

LOKALIZACJA:
**DZ. NR 271/1
OBR. ZABŁĘDZA
GM. TUCHÓW**

PROJEKTANT:
**mgr inż. arch. TOMASZ KRZEMIŃSKI
UPR. BUD. NR MPOIA/049/2013
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ**

DATA: **WRZESIEŃ 2021**

FAZA: **PW**

SKALA: **1:50**

BRANŻA: **ARCHITEKTURA**

REWIZJA NR: **–**

TEMAT RYS:

**JEŹDZIEC
WOLNO STOJĄCY**

5

RYS. NR:

21-138/A5