


KANALIZACJA DESZCZOWA



POZIOM PORÓWNAWCZY		70.00 m n.p.m.	
PROJ. RZĘDNA TERENU		86.70	86.64
RZĘDNA DNA KANAŁU		85.19	85.21
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.51	1.43	
SPADKI, DŁUGOŚCI	1% /		1% /
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PCW200x5,9		PCW200x5,9
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.60	0.00
OZNACZENIA	D8 Wp9		D8 Wp10

UWAGA:

Przytęcza wodociągowe oraz przytęcza kanalizacji sanitarnej do poszczególnych działek nie zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem z 2008 roku. W związku z tym, należy w celu dokładnej ich lokalizacji wykonać przekopy kontrolne, a ewentualne kolizje rozwiązać w trakcie realizacji II etapu budowy kanalizacji deszczowej bezpośrednio na budowie.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

3	A	24.04.24	Układ komunikacyjny po uzgodnieniu z Inwestorem	Urząd Gminy
2	A	04.11.08	Układ komunikacyjny po uzgodnieniu z Inwestorem	Urząd Gminy
1	A	28.10.08	Układ komunikacyjny zgodnie z załącznikiem Inwestora	PILCom
Wersja	Rewizja	Data	Zmiana - zakres	Zmieniający
Funkcja	Imię i nazwisko		Numer uprawnień	Podpis
Projektant	Renata Siller		UAK-KZ.72.10.284/87 instal.-inż. w zakresie sieci i instal. sanitar.	
Sprawdzający	mgr inż. Zdzisław Piłachowski			
Kierownik Prac.	mgr inż. Zdzisław Piłachowski			

Investor	Gmina Świecie	Umowa:
	86-100 Świecie ul. Wojska Polskiego 124	Nr 272/13/2024 z dnia 29.04.2024 r.

Zadanie	Obiekt
Infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego w Sulnowie	Infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego w Sulnowie - Etap II budowy ulicy Świerkowej

Treść rysunku

PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Etap II budowy - Kanalizacja deszczowa

Pracownia Projektowa PILCom
mgr inż. Zdzisław Piłachowski
85-792 Bydgoszcz
ul. Anonima Gałła 8/13

Branda	Faza oprac.	Wersja	Rewizja
S	PBW	3	A
Skala rysunku	Numer rysunku		
1 : 100/500			
Data			
maj 2024	WK-7		